

工事起工 概要書

町長	副町長	課長	課長補佐	係長	審査	設計者								
執行年度	令和 7 年度													
工事番号 工事名	町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事 起工 設計書													
工事場所 又は履行場所	町道0219号線 東茨城郡 町道1315号線 城里町 増井													
施工方法	請負					原契約年月日	年 月 日							
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間													
受注者														
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)	変更請負に付する工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円										
起 工 額														
請負(委託) に付する額														
工事(業務) 価 格														
測量試験費 又は工事雑費														
消費税相当額														
請負(委託) 決 定 額														
工 事 概 要														
内 容	規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3					
道路改良工事	L =	218.0	m	W =	5.77	m	車線数	2	車線					
掘削工 V = 80 m ³														
路床入替 (RB-40 t = 30 cm) V = 50 m ³														
排水工 (KUR300×300) L = 76 m														
下層路盤工 (RC-40 t = 15 cm) A = 175 m ²														
上層路盤工 (M-30 t = 10 cm) A = 1030 m ²														
表層 (再生密粒度As t = 5 cm) A = 1030 m ²														
変更理由														

特記仕様書

(総則)

第1条 本特記仕様書は、令和7年度 町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事に適用する。

2 本特記仕様書は、茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)を補完する。

(工期)

第2条 工期は、雨天や休日等を見込み、契約日の翌日より令和7年10月10日までとする。休日等には日曜日、祝日、夏季期休暇のほか、作業期間中の全土曜日を含んでいる。

(工事数量)

第3条 工事数量は、別紙「工事数量総括(内訳)表」のとおりとする。

(工程関係)

第4条 道路改良及び、舗装工の作業時間帯は、下表のとおりとすること。なお、作業時間帯の変更を要する場合には、速やかに監督員と協議すること。

工 種	作業時間帯	期 間
全工種	作業開始 8時30分 作業終了 17時00分	工期内

(工事用道路)

第5条 主要材料の主要な運搬経路は、国道・県道を通行することとし、狭小な町道は使用しないこと。

(建設資材)

第6条 使用する材料について、共通仕様書に定める条件を満たすものが、県産材で確保できる場合には、その優先使用に努めること。なお、県産材とは、「茨城県内で生産されたもの、または加工し製品化されたもの」をいう。

(建設資材)

第7条 使用する資材のうち、下表の工種には、茨城県リサイクル建設資材を使用すること。なお、指定されたリサイクル建設資材の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。

工 種	リサイクル建設資材	規 格
置換工・基礎砕石工	再生砕石	R B - 4 0
舗装工	再生クラッシャー	R C - 4 0

(建設機械)

第8条 使用機械のうち、バックホウ、モータグレーダ、ロードローラについては、

排出ガス対策型の第1次基準値以上のものを使用すること。

- 2 排出ガス対策型機械の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。なお、排出ガス対策型機械を使用しないこととなった場合、契約変更の対象となることがある。

(過積載の防止)

第9条 本工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

- (1) 積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- (2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
- (3) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等は、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
- (4) さし柢装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不正表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。また、これらの車両を工事現場に出入りさせないこと。
- (5) 過積載車両、さし柢装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長するような行為をしないこと。
- (6) 取引関係のあるダンプカー事業者が不正行為(過積載、さし柢装着車や不正表示車等の使用)を行っている場合には、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- (8) 下請契約の相手方や資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に対する配慮に欠ける者やダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

(交通誘導員の配置)

第10条 工事の施工にあたっては交通誘導員を配置し、一般交通等に支障のないよう十分注意して施工すること。なお、交通誘導員は警備業者の交通誘導業務に従事する警備員とする。

(発生土の工事間流用)

第11条 本工事における発生土については、搬出前に締固めた土のコーン指数試験を実施し監督員に試験結果を報告の上、搬出の方法、時期等について監督員の指示に従うこと。

試験結果がコーン指数400 kN/m²以上の場合は、下記の土地に整地を行う。下記搬出先については、現在調整中であるため、調整不調となった場合は搬出先を変更する場合がある。

試験結果がコーン指数400 kN/m²未満である場合は、下記搬出先に搬出できないため、監督員と協議の上、対応を決定するものとする。

- (1) 搬出先：三角グラウンド下ストックヤード(城里町石塚地内)
- (2) 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)
- (3) 土量：V=100.0m³(地山換算土量)
- (4) 運搬距離：片道運搬距離 L=3.5km
- (5) 搬出条件：昼のみ
- (6) 発生土の搬出手続き等は監督員の指示による。受注者は、工事間流用を円滑に行うため、相手工事の受注者と綿密に協議を行うこと。

(建設副産物実態調査)

第12条 建設副産物実態調査(センサス)の対象となる建設副産物の品目については、「建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)」によりデータを作成後、データが保存されたFD及び出力した調査票1部を監督員に提出すること。なお、データが保存されたFD及び出力した調査票は、茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書第1編第1章総則1-1-1-18建設副産物第7項に基づく再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の提出に代わるものとする。

(建設リサイクル法に係る積算条件明示)

第13条 本工事は建設リサイクル法の対象工事である。本工事における分別解体・再資源化等については、下記の積算条件を設定している。なお、この条件は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであり、確認した内容が別の方法となった場合でも、契約変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情や、請負者の責によるものでない事項により、予定した条件によりがたい場合には、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工 程	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法(※1)
工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (舗装工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

※1 該当がない場合は記載の必要はない。

(2)再資源化をする施設の名称及び所在地(※2)

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地
A s 殻	大蔵生コンクリート(株)	東茨城郡城里町下青山970
C o 殻	大蔵生コンクリート(株)	東茨城郡城里町下青山970

※2 積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

(3)制約条件(搬入条件、仮置き条件等)

(再資源化等報告書)

第14条 分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、監督員の指示する様式を作成し、監督員に報告すること。

(不正軽油の使用防止)

第15条 本工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。

- (1)現場で不正軽油を使用しないこと。
- (2)現場で不正軽油を使用させないこと。
- (3)不正軽油を購入しないこと。
- (4)取引関係にある運送事業者等が不正軽油を使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
- (5)下請契約の相手方、または燃料納入業者を選定するにあたっては、不正軽油を使用する者、または不正軽油を販売する者を排除すること。
- (6)県税事務所職員による使用燃料の抜き取り調査に協力すること。また、調査の際には、現場代理人が立ち会うこと。
- (7)当該工事に関して、法令(地方税法等)に違反していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告すること。

(工事カルテの登録)

第16条 本工事は、工事カルテの登録対象工事であるので、工事カルテの工事实績情報サービス(CORINS)への登録すること。また、登録内容確認書を監督員に提出すること。

(埋蔵文化財包蔵地)

第17条 本工事区間は埋蔵文化財包蔵地に位置しているため、施工中に遺構等の痕跡が確認された場合は発掘調査等を実施する場合がある。その際の工事休止や工期延長等については別途協議する。

(町道通行規制)

第18条 本工事区間は原則全面通行止の規制を予定している。規制については、沿線住民とよく打合せを実施し、住民生活や農作業等への影響を極力抑えるよう工程を組み、必要な場合は規制緩和を図ること。仮設迂回路用地については、町で借地契約をしている。

(疑義)

第19条 本工事の施工及び設計図書等に疑義が生じた場合には、監督員と協議のうえ、その指示に従うこと。

現場代理人の兼務に関する特記仕様書

- 1 本工事は、現場代理人の兼務対象工事とする。
- 2 兼務の対象となる工事は、仕様書等で現場代理人が兼務することを認める旨の条件を付したものとす。
- 3 城里町発注工事のほか、工事の場所が城里町内であり、許可が得られたものであれば、他の公共団体等発注の工事であっても兼務することができる。
- 4 現場代理人の兼務は、予定価格が4, 0 0 0万円（税込）未満の工事を2件までとする。ただし、同一現場内の工事に限り3件までとする。
- 5 現場代理人が工事を兼務するときは、あらかじめ「様式第1号（5条関係）現場代理人兼務届」により届け出なければならない。この場合において、受注者は、連絡員を指名のうえ届け出るものとする。ただし、同一現場内の工事については、連絡員の届け出を必要としない。
- 6 連絡員は、次の条件を満たすものでなければならない。
 - （1）受注者と直接的な雇用関係のある者（当該工事に係る下請業者と直接的な雇用関係のある者を含む。）であること。
 - （2）建設業許可における営業所ごとの専任技術者又は経営管理責任者でないこと。
 - （3）他の工事の現場代理人、主任技術者及び連絡員でないこと。
- 7 兼務にあたって、現場代理人は、一方の現場に偏ること無く適切に現場を管理しなければならない。
- 8 作業期間中に現場代理人がほかの工事の兼務のために不在となるときは、連絡員を当該現場に滞在させなければならない。
- 9 兼務に係る工事について、安全管理や工程管理等の施工管理体制に不備が生じた場合は、当該現場代理人の兼務は取り消され、常駐できる現場代理人を選定しなければならない。その後の当該受注者に係る城里町発注工事においては、新たな現場代理人の兼務を4か月間認めない。

様式第 1 号（第 5 条関係）

		課 長	課長補佐	係 長	係

年 月 日

現場代理人兼務届

城里町長 様

受注者名

現 場 代 理 人	氏名	連絡先
-----------	----	-----

上記工事の現場代理人は、下記工事の現場代理人を兼務します。

なお、兼務する双方の工事の施工にあたっては、関係法令等を遵守し、安全管理、工程管理等万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときは、兼務の取消しをされてもいかなる異議を申しません。

1	現在契約している工事	工 事 名			
		工 事 場 所			
		工 期	年 月 日から	年 月 日まで	
		請 負 金 額			
		連 絡 員	氏名	連絡先	

2	□現在契約している工事 □新たに兼務をする工事	工 事 名			
		工 事 場 所			
		工 期	年 月 日から	年 月 日まで	
		請 負 金 額			
		連 絡 員	氏名	連絡先	

3	新たに兼務をする工事	工 事 名			
		工 事 場 所			
		工 期	年 月 日から	年 月 日まで	
		請 負 金 額			
		連 絡 員	氏名	連絡先	

☐ 連絡員は、建設業許可における営業所の専任技術者、経営管理責任者、又は他の工事の現場代理人、主任技術者及び連絡員ではありません。

☐ 同一現場内の工事のため、連絡員の届け出は行いません。

年 月 日

◎ 現場代理人を兼務することを承認します。

会社名

代表者名 様

城里町長 印

※ 添付書類：上記全ての工事に係る位置図、工程表及び連絡員の雇用関係を証明するもの。
□箇所については、該当する項目に☑をすること

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 80.000 m3
			1			土砂, 小規模 路床面整正 170.000 m2 人力
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 10.000 m3 施工幅員2.5m未満
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 9.000 m2 現場制約無し
			1			法面整形(盛土部) 10.000 m2 締固め無し, 現場制約無し
残土処理工				式		整地 100.000 m3
			1			残土受け入れ地での処理 土砂等運搬 100.000 m3 土砂, 運搬距離3.5km
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 50.000 m3
			1			再生碎石RB-40, t=30cm
法面工				式		
			1			
植生工				式		植生シート 10.000 m2
			1			250m2未満 植生マット 9.000 m2 250m2未満
擁壁工				式		
			1			
親杭土留め工				式		H鋼杭 1.000 本 H-300×300×10×15, L=2.57m
			1			H鋼杭 1.000 本 H-300×300×10×15, L=3.00m H鋼杭 1.000 本 H-300×300×10×15, L=3.36m H鋼杭 4.000 本 H-300×300×10×15, L=3.70m 横矢板 20.000 枚 鉄筋コンクリート柵板1480×300×80 横矢板 18.000 枚 鉄筋コンクリート柵板980×300×80

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
排水構造物工				
	1	式		
作業土工				床掘り 20.000 m3
	1	式		土砂, 小規模 埋戻し 7.000 m3 小規模, 土砂
側溝工				プレキャストU型側溝 76.000 m
	1	式		長尺U字溝KUR-300×300 側溝蓋 333.000 枚 コンクリート蓋, IRL-300 側溝蓋 42.000 枚 グレーチング 蓋, 300用, T-25
構造物撤去工				
	1	式		
構造物取壊し工				コンクリート構造物取壊し 5.000 m3
	1	式		無筋構造物 舗装版切断 11.000 m アスファルト舗装版, t=15cm以下 舗装版破碎 140.000 m2 アスファルト舗装版, t=15cm以下
排水構造物撤去工				暗渠排水管撤去 4.000 m
	1	式		高密度ポリエチレン管 φ 300
運搬処理工				殻運搬 5.000 m3
	1	式		無筋コンクリート殻, 運搬距離1.7km 殻運搬 7.000 m3 アスファルト舗装版, 運搬距離1.7km 殻処分 11.000 t 道路用コンクリート製品 殻処分 17.000 t アスファルト殻, 掘削材
仮設工				
	1	式		
工事用道路工				敷鉄板 455.000 m2
	1	式		22×1524×6096mm, 撤去
土留・仮締切工				土のう 11.000 袋
	1	式		大型土のう, 撤去
交通管理工				交通誘導警備員 46.000 人日
	1	式		
舗装				
	1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工		1	式		下層路盤(車道・路肩部)	175.000 m2
					再生砕石RC-40, t=15cm	
					上層路盤(車道・路肩部)	1,030.000 m2
					粒調砕石M-30, t=10cm	
					表層(車道・路肩部)	1,030.000 m2
					再生密粒度As, t=5cm	
コンクリート舗装工		1	式		コンクリート舗装	18.000 m2
					σ ck=18N/mm2, t=10cm	
					コンクリート舗装	10.000 m2
					σ ck=18N/mm2, t=10cm	
防護柵工		1	式			
防止柵工		1	式		転落(横断)防止柵	6.000 m
					土中建込, 支柱間隔3m	
					目隠しフェンス	51.000 m
					H=1.8m	
区画線工		1	式			
区画線工		1	式		熔融式区画線	440.000 m
					実線, 白, W=15cm	
直接工事費計		1	式			
共通仮設		1	式			
共通仮設費		1	式			
運搬費		1	式		仮設材運搬費	78.600 t
					12m以内	
共通仮設費 (率計上)		1	式			
共通仮設費計		1	式			
純工事費		1	式			
現場管理費		1	式			

工事数量総括（内訳）表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

別紙

参 考 資 料

この「資料」(本工事費内訳書、代価表、機労材集計リスト)は入札参加者の摘性かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。



本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					80.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模) , 施工数量(小規模 (標準))					80.000	m3			施工P 第0001号代価表
路床面整正					170.000	m 2			
人力路床面仕上げ					170.000	m 2			第0002号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					10.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					10.000	m3			施工P 第0003号代価表
法面整形工									
法面整形(切土部)					9.000	m2			
法面整形 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					9.000	m2			施工P 第0004号代価表
法面整形(盛土部)					10.000	m2			
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し) , 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)					10.000	m2			施工P 第0005号代価表
残土処理工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
整地						m3			
					100.000				
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)						m3			施工P 第0006号代価表
					100.000				
土砂等運搬						m3			
					100.000				
土砂等運搬(運搬距離3.5km) 土砂等発生現場(小規模),積込機種・規格(ハ ックホフ山積0.28m3(平積0.2m3)),土質(土 砂(岩塊・玉石混り土含む)),DID区間の有 無(無し),運搬距離(km)(DID区間無)(3 .5km以下)						m3			施工P 第0007号代価表
					100.000				
地盤改良工									
置換工									
置換						m3			
					50.000				
路床盛土 施工幅員(4.0m以上),施工数量(20,000m3未 満),障害の有無(無し)						m3			施工P 第0008号代価表
					50.000				
置換(材料費)(RB-40)						m3			第0009号代価表
					50.000				
法面工									
植生工									
植生シート						m2			
					10.000				
人力施工による植生工 工種区分(植生シート工(標準品)),施工 規模(250m2未満),時間制約を受ける場合の 補正(無)						m2			第0010号代価表
					10.000				
植生マット						m2			
					9.000				
人力施工による植生工 工種区分(植生マット工),施工規模(250m2 未満),時間制約を受ける場合の補正(無)						m2			第0011号代価表
					9.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
擁壁工									
親杭土留め工									
H鋼杭					1.000	本			
H形鋼 H-300×300×10×15, L=2.57m					1.000	本			
親杭設置 (H形鋼300×300)					1.000	本			第0012号代価表
H鋼杭					1.000	本			
H形鋼 H-300×300×10×15, L=3.00m					1.000	本			
親杭設置 (H形鋼300×300)					1.000	本			第0012号代価表
H鋼杭					1.000	本			
H形鋼 H-300×300×10×15, L=3.36m					1.000	本			
親杭設置 (H形鋼300×300)					1.000	本			第0012号代価表
H鋼杭					4.000	本			
H形鋼 H-300×300×10×15, L=3.70m					4.000	本			
親杭設置 (H形鋼300×300)					4.000	本			第0012号代価表
横矢板					20.000	枚			
蓋版 (柵板1480×300×80) 作業区分 (据付け), 夜間作業の有無 (無し), 蓋版の種類 (蓋版 (各種)), 規格・仕様区 分 (40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の 有無 (無し), 施工箇所における補正 (無し)					20.000	枚			第0017号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横矢板						枚			
					18.000				
蓋版(柵板980×300×80) 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版(各種)), 規格・仕様区 分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の 有無(無し), 施工箇所における補正(無し)						枚			第0018号代価表
					18.000				
排水構造物工									
作業土工									
床掘り						m3			
					20.000				
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0019号代価表
					20.000				
埋戻し						m3			
					7.000				
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂)) , 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0020号代価表
					7.000				
側溝工									
プレキャストU型側溝						m			
					76.000				
長尺U字溝(車道用・スラグ入り 含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300) , 夜間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無 し), 施工箇所による補正(無し), 基礎碎石 施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッ シャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.55 m3/1 0m)						m			第0021号代価表
					76.000				
側溝蓋						枚			
					333.000				
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜 間作業の有無(無し), 時間的制約の有無(無し) , 施工箇所による補正(無し)						枚			第0022号代価表
					333.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋						枚			
					42.000				
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無 し), 施工箇所による補正(無)						枚			第0023号代価表
					42.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					5.000				
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施 工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の 有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			第0024号代価表
					5.000				
舗装版切断						m			
					11.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0025号代価表
					11.000				
舗装版破砕						m2			
					140.000				
舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm 以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0026号代価表
					140.000				
排水構造物撤去工									
暗渠排水管撤去						m			
					4.000				
暗渠排水管(φ300) 作業区分(撤去), 管種別(波状管及び網状管 , 呼び径(200~400mm)						m			施工 P 第0027号代価表
					4.000				
運搬処理工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬						m3			
					5.000				
殻運搬(運搬距離1.7km) 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこ わし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の 有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無) (3.3km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0028号代価表
					5.000				
殻運搬						m3			
					7.000				
殻運搬(運搬距離1.7km) 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機 械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間 の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (3.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0029号代価表
					7.000				
殻処分						t			
					11.000				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(道路用コンクリート製品(マッシュ筋) 60cm以下)						t			第0030号代価表
					11.000				
殻処分						t			
					17.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)						t			第0031号代価表
					17.000				
仮設工									
工事用道路工									
敷鉄板						m2			
					455.000				
敷鉄板設置・撤去 作業区分(撤去)						m2			第0032号代価表
					455.000				
敷鉄板賃料 敷鉄板の種類(22×1,524×6,096(mm)), 不 足分弁償金の有無(無), 供用日数(日) (実数入力) (日), 整備費の有無(有)						枚			第0034号代価表
					49.000				
土留・仮締切工									

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土のう						袋			
					11.000				
大型土のう工 作業区分(撤去),設置作業半径(6m以下)						袋			第0035号代価表
					11.000				
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					46.000				
交通誘導警備員B						人日			第0037号代価表
					46.000				
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)						m2			
					175.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(150 mm),施工区 分(1層施工),材料(再生クワッシュラン RC-40),費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0038号代価表
					175.000				
上層路盤(車道・路肩部)						m2			
					1,030.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚(実 数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0039号代価表
					1,030.000				
表層(車道・路肩部)						m2			
					1,030.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (20)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0040号代価表
					1,030.000				
コンクリート舗装工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート舗装					m2			
					18.000				
	コンクリート叩き (t=10cm)					m 2			第0041号代価表
					18.000				
	コンクリート舗装					m2			
					10.000				
	コンクリート叩き (t=10cm)					m 2			第0041号代価表
					10.000				
	防護柵工								
	防止柵工								
	転落(横断)防止柵					m			
					6.000				
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 施工区分(土中建込), 防護柵種類(ビーム式・パネル式), 支柱間隔(3m), 根巻きコンクリートの有無(無), 施工規模による加算(50m未満), 夜間作業の補正(無)					m			第0043号代価表
					6.000				
	目隠しフェンス					m			
					51.000				
	フェンス設置工(H=1800)					m			第0044号代価表
					51.000				
	区画線工								
	区画線工								
	溶融式区画線					m			
					440.000				
	区画線設置 夜間作業の有無(無), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無), 未供用区間の場合の補正(無), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					m			第0046号代価表
					440.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
仮設材運搬費									
					78.600	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運搬距離(実数入力)(16.9 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)					78.600	t			第0047号代価表
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(片道分))					78.600	t			第0048号代価表
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機27.26%, 労61.70%, 材11.04%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	27.260	%			K1
運転手（特殊）	61.700	%			R1
軽油	11.040	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	土質	1	土砂
J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5	施工数量	7	小規模（標準）

第 0002 号 代価表 人力路床面仕上げ

100.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0003 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.70%, 労99.06%, 材0.24%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.700	%			K1
普通作業員	90.630	%			R1
特殊作業員	8.430	%			R2
軽油	0.240	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称
施工幅員

入力値
1

入力名称
2.5m未満

第 0004 号 代価表 法面整形

施工P(機9.71%, 労80.61%, 材9.68%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	9.710	%			K1
普通作業員	38.290	%			R1
運転手（特殊）	22.490	%			R2
土木一般世話役	19.830	%			R3
軽油	9.680	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	2	切土部
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号 代価表 法面整形

施工P(機12.42%, 労75.20%, 材12.38%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	12.420	%			K1																		
普通作業員	33.110	%			R1																		
運転手（特殊）	28.760	%			R2																		
土木一般世話役	13.330	%			R3																		
軽油	12.380	%			Z1																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 整形箇所</td><td>1</td><td>盛土部</td></tr><tr><td>J 0 2 法面締固めの有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 3 現場制約の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4 土質</td><td>1</td><td>け質土、砂及び砂質土、粘性土</td></tr><tr><td>J 0 5 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 整形箇所	1	盛土部	J 0 2 法面締固めの有無	2	無し	J 0 3 現場制約の有無	2	無し	J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土	J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 整形箇所	1	盛土部																					
J 0 2 法面締固めの有無	2	無し																					
J 0 3 現場制約の有無	2	無し																					
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土																					
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0006 号 代価表 整地

施工P(機23.13%, 労51.64%, 材25.23%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	23.130	%			K1
運転手（特殊）	51.640	%			R1
軽油	25.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0007 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機24.45%, 労63.42%, 材12.13%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.450	%			K1																		
運転手 (一般)	63.420	%			R1																		
軽油	12.130	%			Z1																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 土砂等発生現場</td><td>2</td><td>小規模</td></tr><tr><td>J 0 2 積込機種・規格</td><td>5</td><td>バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)</td></tr><tr><td>J 0 3 土質</td><td>1</td><td>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td></tr><tr><td>J 0 4 DID区間の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)</td><td>5</td><td>3.5km以下</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模	J 0 2 積込機種・規格	5	バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)	J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	J 0 4 DID区間の有無	1	無し	J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)	5	3.5km以下
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模																					
J 0 2 積込機種・規格	5	バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)																					
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)																					
J 0 4 DID区間の有無	1	無し																					
J 1 3 運搬距離 (km) (DID区間無)	5	3.5km以下																					

第 0008 号 代価表 路床盛土

施工P(機18.46%, 労65.59%, 材15.95%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級	9.860	%			K1
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 11 ~ 12 t	8.600	%			K2
運転手 (特殊)	45.480	%			R1
普通作業員	20.110	%			R2
軽油	15.950	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工幅員	3	4.0m以上
J 0 2 施工数量	1	20,000m3未満
J 0 3 障害の有無	1	無し

第 0009 号 代価表 置換(材料費)(RB-40)

1.000 m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン RB-40	1.330	m 3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0010 号 代価表 人力施工による植生工

1.000 m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）		1.000	m2			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	工種区分	2		植生シート工（標準品）		
J 0 2	施工規模	4		250m2未満		
J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1		無		

第 0011 号 代価表 人力施工による植生工

1.000 m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																
法面工（植生マット） 肥料袋付		1.000	m2																			
合計																						
				単位当り																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>工種区分</td><td>1</td><td>植生マット工</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工規模</td><td>4</td><td>250m2未満</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	工種区分	1	植生マット工	J 0 2	施工規模	4	250m2未満	J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																			
J 0 1	工種区分	1	植生マット工																			
J 0 2	施工規模	4	250m2未満																			
J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無																			

第 0012 号 代価表 親杭設置(H形鋼300×300)

1.000 本 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 作業種別(照明灯基礎 500φ2m以下)	1.000	基			第0013号 代価表 20250501
道路照明灯建柱 施工区分(GL8~12m 重量350kg以下),トラックレーンの深夜割増の区分(割増なし)	1.000	基			第0015号 代価表 20250501
スパイラルダクト 口径600mm×厚0.6mm	1.000	m			
コンクリート 構造物種別(小型構造物),打設工法(人力打設),コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)	0.283	m3			施工P 第0016号 代価表 20250501
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0013 号 代価表 基礎掘削及びスパイラルダクト立込

10.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ 径φ450mm 吊能力2.0t 機械使用条件コード(0), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない), 機械損耗部品補正(普通), 供用日当り運転時間(時間), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間)		時間			第0014号 代価表 20250501
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 作業種別	入力値 1	入力名称 照明灯基礎 500φ2m以下		

第 0014 号 代価表

トラック式アースオーガ〔建柱車〕オーガ径φ450mm 吊能力2.0t

1.000 時間 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																								
運転手（特殊）		人																																											
軽油	4.300	L																																											
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		時間																																											
合計																																													
			単位当り																																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J01</td><td>機械使用条件コード</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>J02</td><td>岩石割増しコード</td><td>1</td><td>岩石工の割増対象にしない</td></tr><tr><td>J03</td><td>機械損耗部品補正</td><td>1</td><td>普通</td></tr><tr><td>J04</td><td>供用日当り運転時間</td><td></td><td>時間</td></tr><tr><td>J05</td><td>交替制による割増し</td><td>1</td><td>交替制を適用しない</td></tr><tr><td>J06</td><td>異常補正</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>J07</td><td>基礎価格補正</td><td>1</td><td>しない</td></tr><tr><td>J08</td><td>輸送補正</td><td>1</td><td>しない</td></tr><tr><td>J09</td><td>運転日当り運転時間</td><td></td><td>時間</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J01	機械使用条件コード	0	0	J02	岩石割増しコード	1	岩石工の割増対象にしない	J03	機械損耗部品補正	1	普通	J04	供用日当り運転時間		時間	J05	交替制による割増し	1	交替制を適用しない	J06	異常補正	0	0	J07	基礎価格補正	1	しない	J08	輸送補正	1	しない	J09	運転日当り運転時間		時間
	条件名称	入力値	入力名称																																										
J01	機械使用条件コード	0	0																																										
J02	岩石割増しコード	1	岩石工の割増対象にしない																																										
J03	機械損耗部品補正	1	普通																																										
J04	供用日当り運転時間		時間																																										
J05	交替制による割増し	1	交替制を適用しない																																										
J06	異常補正	0	0																																										
J07	基礎価格補正	1	しない																																										
J08	輸送補正	1	しない																																										
J09	運転日当り運転時間		時間																																										

第 0015 号 代価表 道路照明灯建柱

10.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 施工区分	入力値 1	入力名称 GL8～12m 重量350kg以下		
J 0 4	トラッククレーンの深夜割増の区 分	1	割増なし		

第 0016 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労42.01%, 材57.99%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	22.750	%			R1
土木一般世話役	9.310	%			R2
特殊作業員	7.890	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 水セメント比指定なし	57.990	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	2	小型構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0017 号 代価表 蓋版

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																												
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚																															
鉄筋コンクリート柵板 1480×300×80	100.000	枚																															
合計																																	
			単位当り																														
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付け</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>蓋版の種類</td><td>5</td><td>蓋版（各種）</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>規格・仕様区分</td><td>2</td><td>40を超え170kg/枚以下</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>施工箇所における補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付け	J 0 2	夜間作業の有無	1	無し	J 0 3	蓋版の種類	5	蓋版（各種）	J 0 5	規格・仕様区分	2	40を超え170kg/枚以下	J 0 6	時間的制約の有無	1	無し	J 0 7	施工箇所における補正	1	無し
	条件名称	入力値	入力名称																														
J 0 1	作業区分	1	据付け																														
J 0 2	夜間作業の有無	1	無し																														
J 0 3	蓋版の種類	5	蓋版（各種）																														
J 0 5	規格・仕様区分	2	40を超え170kg/枚以下																														
J 0 6	時間的制約の有無	1	無し																														
J 0 7	施工箇所における補正	1	無し																														

第 0018 号 代価表 蓋版

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鉄筋コンクリート柵板 980×300×80	100.000	枚			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称	入力値	入力名称		
J 0 2	作業区分	1	据付け		
J 0 3	夜間作業の有無	1	無し		
J 0 5	蓋版の種類	5	蓋版（各種）		
J 0 6	規格・仕様区分	2	40を超え170kg/枚以下		
J 0 7	時間的制約の有無	1	無し		
	施工箇所における補正	1	無し		

第 0019 号 代価表 床掘り

施工P(機19.87%, 労72.99%, 材7.14%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	19.870	%			K1
運転手（特殊）	39.960	%			R1
普通作業員	33.030	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	土質	1	土砂
J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.48%, 労86.47%, 材4.05%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	8.900	%			K1
ランマ 質量60～80kg	0.580	%			K2
普通作業員	49.420	%			R1
特殊作業員	19.170	%			R2
運転手（特殊）	17.880	%			R3
軽油	3.200	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 2	土質	1	土砂
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0021 号 代価表 長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価]

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																				
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m																																							
長尺U字溝 車道用 KUR-300×300	5.000	個																																							
再生クラッシャーラン R B − 4 0	0.660	m 3																																							
諸雑費（まるめ）	1.000	式																																							
合計																																									
			単位当り																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>U字側溝種類</td><td>1</td><td>KUR300*300</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の有無</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工箇所による補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>基礎碎石施工の有無</td><td>1</td><td>有</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>基礎碎石の種類</td><td>4</td><td>再生クラッシャーラン RB-40</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>基礎碎石設計数量</td><td>0.55</td><td>0.55 m3/10m</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付	J 0 2	U字側溝種類	1	KUR300*300	J 0 3	夜間作業の有無	2	無	J 0 4	時間的制約の有無	1	無し	J 0 5	施工箇所による補正	1	無	J 0 6	基礎碎石施工の有無	1	有	J 0 7	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40	J 0 8	基礎碎石設計数量	0.55	0.55 m3/10m
	条件名称	入力値	入力名称																																						
J 0 1	作業区分	1	据付																																						
J 0 2	U字側溝種類	1	KUR300*300																																						
J 0 3	夜間作業の有無	2	無																																						
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し																																						
J 0 5	施工箇所による補正	1	無																																						
J 0 6	基礎碎石施工の有無	1	有																																						
J 0 7	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40																																						
J 0 8	基礎碎石設計数量	0.55	0.55 m3/10m																																						

第 0022 号 代価表 コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	6	IRL-300
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0023 号 代価表

鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価]

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚																					
鋼鉄製側溝蓋（長尺U字溝用） T-25 300用(IH0-1)	100.000	枚																					
諸雑費（まるめ）	1.000	式																					
合計																							
			単位当り																				
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2 蓋版の種類</td><td>1</td><td>T-25 300用</td></tr><tr><td>J 0 3 夜間作業の有無</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4 時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5 施工箇所による補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 作業区分	1	据付	J 0 2 蓋版の種類	1	T-25 300用	J 0 3 夜間作業の有無	2	無	J 0 4 時間的制約の有無	1	無し	J 0 5 施工箇所による補正	1	無
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 作業区分	1	据付																					
J 0 2 蓋版の種類	1	T-25 300用																					
J 0 3 夜間作業の有無	2	無																					
J 0 4 時間的制約の有無	1	無し																					
J 0 5 施工箇所による補正	1	無																					

第 0024 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																								
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		1.000	m3																											
合計																														
				単位当り																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>構造物区分</td><td>1</td><td>無筋構造物</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>工法区分</td><td>1</td><td>機械施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>低騒音・低振動対策</td><td>2</td><td>不要</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物	J 0 2	工法区分	1	機械施工	J 0 3	時間的制約の有無	1	無し	J 0 4	夜間作業の有無	1	無し	J 0 5	低騒音・低振動対策	2	不要
	条件名称	入力値	入力名称																											
J 0 1	構造物区分	1	無筋構造物																											
J 0 2	工法区分	1	機械施工																											
J 0 3	時間的制約の有無	1	無し																											
J 0 4	夜間作業の有無	1	無し																											
J 0 5	低騒音・低振動対策	2	不要																											

第 0025 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.42%, 労57.13%, 材27.45%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.490	%			K1
特殊作業員	19.600	%			R1
土木一般世話役	10.550	%			R2
普通作業員	8.730	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	23.290	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0026 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機13.49%, 労80.49%, 材6.02%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	13.490	%			K1
土木一般世話役	28.910	%			R1
運転手（特殊）	27.690	%			R2
普通作業員	23.890	%			R3
軽油	6.020	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0027 号 代価表 暗渠排水管

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	68.810	%			R1
土木一般世話役	31.190	%			R2
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 作業区分 2 撤去 J 0 2 管種別 2 波状管及び網状管 J 0 3 呼び径 2 200～400mm					

第 0028 号 代価表 殻運搬

施工P(機41.69%, 労43.88%, 材14.43%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	41.690	%			K1
運転手 (一般)	43.880	%			R1
軽油	14.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離 (km) (DID区間有無)	2	3.3km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0029 号 代価表 殻運搬

施工P(機44.95%, 労38.97%, 材16.08%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.950	%			K1
運転手 (一般)	38.970	%			R1
軽油	16.080	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	3	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	3	3.5km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0030 号 代価表 コンクリート廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	1.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 3	入力名称 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下		

第 0031 号 代価表 アスファルト廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 2	入力名称 掘削材 40cm以下		

第 0032 号 代価表 敷鉄板設置・撤去

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第0033号 代価表 20250501
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

J 0 1 条件名称
作業区分

入力値
2

入力名称
撤去

第 0033 号 代価表 バックホウ(クローラ型)運転

1.000 目 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油	119.000	L			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0034 号 代価表 敷鉄板賃料

1.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																				
敷鉄板賃料 22×1524×6096（12ヶ月以内）		枚・日																							
整備費（敷鉄板） 22×1524×6096mm	1.000	枚																							
合計																									
			単位当り																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>敷鉄板の種類</td><td>1</td><td>22×1,524×6,096 (mm)</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>不足分弁償金の有無</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>供用日数（日）（実数入力）</td><td></td><td>日</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>整備費の有無</td><td>2</td><td>有</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	敷鉄板の種類	1	22×1,524×6,096 (mm)	J 0 2	不足分弁償金の有無	1	無	J 0 4	供用日数（日）（実数入力）		日	J 0 5	整備費の有無	2	有
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	敷鉄板の種類	1	22×1,524×6,096 (mm)																						
J 0 2	不足分弁償金の有無	1	無																						
J 0 4	供用日数（日）（実数入力）		日																						
J 0 5	整備費の有無	2	有																						

第 0035 号 代価表 大型土のう工

10.000 袋 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホ運転 作業区分(撤去),設置作業半径(6m以下)		日			第0036号 代価表 20250501
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 作業区分4撤去 J 0 3 設置作業半径16m以下					

第 0036 号 代価表 バックホウ運転

1.000 日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人			
軽油	78.000	L			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 作業区分 4 撤去 J 0 2 設置作業半径 1 6m以下					

第 0037 号 代価表 交通誘導警備員B

1.000 人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	1.000	人			
合計					
			単位当り		

第 0038 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機4.67%, 労15.69%, 材79.64%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）] ブレード幅3. 1 m	1. 870	%			K1																				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	1. 480	%			K2																				
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～2 0 t	0. 480	%			K3																				
運転手（特殊）	7. 320	%			R1																				
特殊作業員	2. 440	%			R2																				
普通作業員	2. 380	%			R3																				
土木一般世話役	0. 720	%			R4																				
再生クラッシャーラン R C－4 0	78. 020	%			Z1																				
軽油	1. 330	%			Z2																				
			(標準単価 積算単価		)																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>150</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm	J 0 2	施工区分	1	1層施工	J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm																						
J 0 2	施工区分	1	1層施工																						
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40																						
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0039 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機9.88%, 労33.13%, 材56.99%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3. 1 m	3. 960	%			K1															
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	3. 130	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量8 ～2 0 t	1. 010	%			K3															
運転手 (特殊)	15. 460	%			R1															
特殊作業員	5. 150	%			R2															
普通作業員	5. 030	%			R3															
土木一般世話役	1. 520	%			R4															
粒度調整碎石 M－3 0	53. 570	%			Z1															
軽油	2. 810	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 材料</td><td>10</td><td>粒度調整碎石 M-30</td></tr><tr><td>J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)</td><td>100</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>J 0 7 施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 9 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 材料	10	粒度調整碎石 M-30	J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm	J 0 7 施工区分	1	1層施工	J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 材料	10	粒度調整碎石 M-30																		
J 0 6 全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm																		
J 0 7 施工区分	1	1層施工																		
J 0 9 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0040 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.35%, 労9.47%, 材89.18%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 870	%			K1																		
タイヤローラ [普通型] 運転質量 8 ～ 2 0 t	0. 130	%			K2																		
ロードローラ [マカダム] 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 390	%			R1																		
運転手（特殊）	1. 940	%			R2																		
特殊作業員	1. 890	%			R3																		
土木一般世話役	0. 670	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	81. 560	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 060	%			Z2																		
軽油	0. 470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0041 号 代価表 コンクリート叩き (t=10cm)

100.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	10.000	m3			施工P 第0042号 代価表 20250501
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

第 0042 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労29.40%, 材70.60%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	13.200	%			R1
特殊作業員	7.510	%			R2
土木一般世話役	6.690	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 水セメント比指定なし	70.600	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0043 号 代価表 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.000 m 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式		100.000	m			
転落防止柵 4段ビーム 土中建込		100.000	m			
合計						
				単位当り		
J 0 1	条件名称 施工区分		入力値 1	入力名称 土中建込		
J 0 2	防護柵種類		1	ビーム式・パネル式		
J 0 3	支柱間隔		4	3m		
J 0 4	根巻きコンクリートの有無		1	無		
J 0 5	施工規模による加算		3	50m未満		
J 0 7	夜間作業の補正		1	無		

第 0044 号 代価表 フェンス設置工(H=1800)

40.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	1. 512	m3			施工 P 第0016号 代価表 20250501
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)	11. 340	m2			施工 P 第0045号 代価表 20250501
目隠しフェンス H=1800, 表面処理: めっき・塗装, XW-M同等品	40. 000	m			
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

第 0045 号 代価表 型枠

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	43.770	%			R1
普通作業員	31.270	%			R2
土木一般世話役	11.920	%			R3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	型枠の種類	1	一般型枠
J 0 2	構造物の種類	2	小型構造物

第 0046 号 代価表 区画線設置

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg																																																							
軽油	40.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>1</td><td>実線 15cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0047 号 代価表 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.000 t 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A 製品長12m以内 20kmまで		1.000	t			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	発注機関区分	1		関東・中部・近畿		
J 0 2	片道運搬距離（実数入力）	16.9		16.9 km		
J 0 4	製品長区分	1		12m以内		
J 0 5	運搬割増率	4		各種（実数入力）		
J 0 6	運搬割増率（実数入力）	0		0		
J 0 7	その他の諸料金の有無	2		無		

第 0048 号 代価表 仮設材等の積み取り費

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
積み、取卸し費（仮設材等）	1.000	t			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 作業区分	入力値 3	入力名称 積み、取卸し（片道分）		

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	440.000	m		20250501
Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式	6.000	m		20250501
Q001365003	U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	76.000	m		20250501
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	413.000	枚		20250501
Q001412001	法面工 (植生マット) 肥料袋付	9.000	m2		20250501
Q001413002	法面工 (植生シート) 肥料袋無 (標準品)	10.000	m2		20250501
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	5.000	m3		20250501
TJ0000010	H形鋼 H-300×300×10×15, L=2.57m	1.000	本		20250501
TJ0000020	H形鋼 H-300×300×10×15, L=3.00m	1.000	本		20250501
TJ0000030	H形鋼 H-300×300×10×15, L=3.36m	1.000	本		20250501
TJ0000040	H形鋼 H-300×300×10×15, L=3.70m	4.000	本		20250501
TJ0000050	目隠しフェンス H=1800, 表面処理:めっき・塗装, XW-M同等品	51.000	m		20250501
TJ0000060	スパイラルダクト 口径600mm×厚0.6mm	7.000	m		20250501
Y000112001	アンカーボルト 【計上無し】	7.000	組		20250501
Y000301000	鉄筋コンクリート柵板 1480×300×80	20.000	枚		20250501
Y000301000	鉄筋コンクリート柵板 980×300×80	18.000	枚		20250501
Y001191000	転落防止柵 4段ビーム 土中建込	6.000	m		20250501
Y003420000	照明ポール 【計上無し】	7.000	本		20250501
Y007214000	敷鉄板賃料 22×1524×6096 (12ヶ月以内)	1,960.000	枚・日		20250501
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	250.800	kg		20250501
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	11.000	kg		20250501
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	11.000	kg		20250501
Z006702002	軽油	122.017	L		20250501

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006754002	整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm	49.000	枚		20250501
Z006800001	積込み、取卸し費 (仮設材等)	78.600	t		20250501
Z006810002	基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで	78.600	t		20250501
Z101000050	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) 道路用コンクリート製品 (メッシュ筋) 60cm以下	11.000	t		20250501
Z101001100	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	17.000	t		20250501
Z104005000	再生クラッシャーラン RB-40	71.516	m ³		20250501
Z120003210	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 300用 (IH0-1)	42.000	枚		20250501
Z140001210	長尺U字溝 車道用 KUR-300×300	38.000	個		20250501
Z140005210	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	333.000	枚		20250501

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002012001	生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 水セメント比指定なし	7.141	m3		20250501
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	33.330	m3		20250501
Z002124002	粒度調整碎石 M - 3 0	130.731	m3		20250501
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (2 0)	129.588	t		20250501
Z004130002	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	1,289.820	L		20250501
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ	0.025	枚		20250501
Z006702002	軽油	531.762	L		20250501
Z006704001	ガソリン レギュラー	2.896	L		20250501

令和 7 年度

町単道改第1号

町道0219・1315号線道路改良工事

数 量 計 算 書

町道0219・1315号線

東茨城郡城里町増井

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
道路土工				式	1	1				
	掘削工			式	1	1				
		掘削	土砂, 小規模	m3	83. 6	80				
		路床面整正	人力	m2	174. 8	170				
	路体盛土工			式	1	1				
		路体(築堤)盛土	施工幅員2. 5m未満	m3	10. 6	10				
	法面整形工			式	1	1				
		法面整形(切土部)	現場制約無し	m2	9. 1	9				
		法面整形(盛土部)	締固め無し, 現場制約無し	m2	13. 5	10				
	残土処理工			式	1	1				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		整地	残土受入れ地での処理	m3	99.9	100				
		土砂等運搬	土砂, 運搬距離3.5km	m3	99.9	100				
地盤改良工				式	1	1				
	置換工			式	1	1				
		置換	再生砕石RB-40, t=30cm	m3	52.4	50				
法面工				式	1	1				
	植生工			式	1	1				
		植生シート	250m2未満	m2	13.5	10				
		植生マット	250m2未満	m2	9.1	9				
擁壁工				式	1	1				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
	親杭土留工			式	1	1				
		H鋼杭	H-300×300×10×15, L=2.57m	本	1	1				
		H鋼杭	H-300×300×10×15, L=3.00m	本	1	1				
		H鋼杭	H-300×300×10×15, L=3.36m	本	1	1				
		H鋼杭	H-300×300×10×15, L=3.70m	本	4	4				
		横矢板	鉄筋コンクリート柵板1480×300×80	枚	20	20				
		横矢板	鉄筋コンクリート柵板980×300×80	枚	18	18				
排水構造物工				式	1	1				
	作業土工			式	1	1				
		床掘り	土砂, 小規模	m3	22.4	20				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		埋戻し	小規模, 土砂	m3	6.8	7				
	側溝工			式	1	1				
		プレキャストU型側溝	長尺U字溝KUR-300×300	m	76.3	76				
		側溝蓋	コンクリート蓋, IRL-300	枚	333	333				
		側溝蓋	グレーチング 蓋, 300用, T-25	枚	42	42				
構造物撤去工				式	1	1				
	構造物取壊し工			式	1	1				
		コンクリート構造 物取壊し	無筋構造物	m3	4.8	5				
		舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m	10.5	11				
		舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m2	140.9	140				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
	排水構造物撤去工			式	1	1				
		暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管, φ 300	m	4.0	4				
	運搬処理工			式	1	1				
		殻運搬	無筋コンクリート殻, 運搬距離1.7 km	m3	4.8	5				
		殻運搬	アスファルト舗装版, 運搬距離1.7 km	m3	7.1	7				
		殻処分	道路用コンクリート製品	t	11.3	11				
		殻処分	アスファルト殻, 掘削材	t	16.6	17				
仮設工				式	1	1				
	工事用道路工			式	1	1				
		敷鉄板	22×1524×6096mm, 撤去	m2	455.2	455				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		敷鉄板(賃料)	22×1524×6096mm	枚	49.0	49				
	土留・仮締切工			式	1	1				
		土のう	大型土のう, 撤去	袋	11.2	11				
	交通管理工			式	1	1				
		交通誘導警備員		式	1	1				
舗装工				式	1	1				
	アスファルト舗装工			式	1	1				
		下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石, RC-40, t=15cm	m2	174.8	175				
		上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石, M-30, t=10cm	m2	1,030.9	1,030				
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度As, t=5cm	m2	1,030.9	1,030				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
	コンクリート舗装工			式	1	1				
		コンクリート叩き (積ブロック部)	σ ck=18N/mm2, t=10cm	m2	18.3	18				
		コンクリート叩き (親杭土留部)	σ ck=18N/mm2, t=10cm	m2	10.3	10				
防護柵工				式	1	1				
	防止柵工			式	1	1				
		転落(横断)防止柵	土中建込, 支柱間隔3m	m	6.0	6				
		目隠しフェンス	H=1.8m	m	51.3	51				
区画線工				式	1	1				
	区画線工			式	1	1				
		溶融式区画線	実線, 白, W=15cm	m	436.0	440				

元設計数量総括表

設計書名：町単道改第1号 町道0219・1315号
線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：共通仮設

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更出来高 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
共通仮設費				式	1	1				
	運搬費			式	1	1				
		仮設材運搬費	12m以内	t	78.60	78.6				

平均断面体積計算表

種 別：掘削工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：掘削
 規 格：土砂, 小規模

測 点	距 離(m)	掘削 C			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 1+2. 00	—	2. 6	—	—	
NO. 2	18. 000	2. 1	2. 35	42. 3	
NO. 2+10. 00	10. 000	1. 8	1. 95	19. 5	
NO. 2+15. 50	5. 500	2. 6	2. 20	12. 1	
NO. 3	4. 500	1. 7	2. 15	9. 7	
小 計	38. 000			83. 6	
合 計	38. 000			83. 6	

一般計算書

種 別：掘削工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
路床面整正	下層路盤計算書より	
人力	A1=174.8m2	174.8 m2

平均断面体積計算表

種 別：路体盛土工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：路体(築堤)盛土
 規 格：施工幅員2.5m未満

測 点	距 離(m)	B<2.5m			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
NO. 1+2.00	—	0.7	—	—	
NO. 2	18.000	0.2	0.45	8.1	
NO. 2+10.00	10.000	0.1	0.15	1.5	
NO. 2+15.50	5.500	0.0	0.05	0.3	
NO. 3	4.500	0.3	0.15	0.7	
小 計	38.000			10.6	
合 計	38.000			10.6	

平均法長面積計算表

種 別：法面整形工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：法面整形(切土部)
 規 格：現場制約無し

測 点	距 離(m)	左側			右側			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m ²)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m ²)	
N0. 1+2. 00	—							
N0. 2	18. 000							
N0. 2+10. 00	10. 000	0. 0	—	—				
N0. 2+15. 50	5. 500	1. 8	0. 90	5. 0				
N0. 3	4. 500	0. 0	0. 90	4. 1				
小 計	38. 000			9. 1			0. 0	
合 計	38. 000			9. 1			0. 0	

一般計算書

種 別：法面整形工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
法面整形(切土部) 現場制約無し	平均法長面積計算表より $9.1 + 0.0 = 9.10$	9.1 m ²

平均法長面積計算表

種 別：法面整形工

ブロック：一般計算書

区分：

細 別：法面整形(盛土部)

規格：締固め無し, 現場制約無し

測 点	距 離(m)	左側			右側			摘 要
		法 長 (m)	平均法長 (m)	面 積 (m2)	法 長 (m)	平均法長 (m)	面 積 (m2)	
NO. 1+2. 00	—				1. 5	—	—	
NO. 2	18. 000				0. 0	0. 75	13. 5	
NO. 2+10. 00	10. 000							
NO. 2+15. 50	5. 500							
NO. 3	4. 500							
小 計	38. 000			0. 0			13. 5	
合 計	38. 000			0. 0			13. 5	

一般計算書

種 別：法面整形工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
法面整形(盛土部)	平均法長面積計算表より	
締固め無し, 現場 制約無し	$0.0 + 13.5 = 13.50$	13.5 m ²

一般計算書

種 別：残土処理工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
整地 残土受入れ地での 処理	各種土工計算書より 掘 削 $V1=83.6$ 盛 土 $V2=10.6$ 床掘り $V3=22.4$ 埋戻し $V4=6.8$ 土のう $V5=11.2$ H鋼杭 $V6=0.283 \times 7 = 1.98$ 合 計 $83.6 + 22.4 + 11.2 + 1.98 - (10.6 + 6.8) / 0.9 = 99.85$	99.9 m ³
土砂等運搬 土砂, 運搬距離3.5 km	整地計算書より $V=99.85$	99.9 m ³

一般計算書

種 別：置換工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
置換 再生碎石RB-40, t= 30cm	下層路盤計算書より $174.8\text{m}^2 \times 0.30 = 52.44$	52.4 m ³

一般計算書

種 別：植生工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
植生シート 250m2未満	法面整形(盛土部)計算書より $A1=13.5$	13.5 m2
植生マット 250m2未満	法面整形(切土部)計算書より $A2=9.1$	9.1 m2

一般計算書

種 別：親杭土留工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
H鋼杭 H-300×300×10× 15, L=2.57m	親杭土留工設置図より H-300×300×10×15, W=93.0kg/m N1=1 $93.0 \times 2.57 \times 1 = 239$	1 本
H鋼杭 H-300×300×10× 15, L=3.00m	親杭土留工設置図より H-300×300×10×15, W=93.0kg/m N2=1 $93.0 \times 3.00 \times 1 = 279$	1 本
H鋼杭 H-300×300×10× 15, L=3.36m	親杭土留工設置図より H-300×300×10×15, W=93.0kg/m N3=1 $93.0 \times 3.36 \times 1 = 312$	1 本
H鋼杭 H-300×300×10× 15, L=3.70m	親杭土留工設置図より H-300×300×10×15, W=93.0kg/m N4=4 $93.0 \times 3.70 \times 4 = 1376$	4 本

数量調書

種 別：親杭土留工

ブロック：一般計算書

区分：

別：横矢板

規格：鉄筋コンクリート柵板1480×300×80

单 位：枚

[illegible]

数量調書

種 別：親杭土留工

ブロック：一般計算書

区分：

細別：横矢板

規格：鉄筋コンクリート柵板980×300×80



单 位：枚

[illegible]

單位數量計算書

細 別：H鋼杭
規 格：H-300×300×10×15, L=2.57m

1.000本当り





材料／規格	算 式	数 量
H形鋼 H300×300×10×15, L=2.570m	93.0kg/m $93.0 \times 2.57 = 239.010\text{kg}$	1.000 本
根巻きコンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	$\pi / 4 \times 0.6 \times 0.6 \times 1.0 = 0.283$	0.283 m ³
型枠(スパイラルダクト) 口径600mm, 厚0.6mm		1.000 m

單位數量計算書

細 別：H鋼杭
規 格：H-300×300×10×15, L=3.00m

1.000本当り




材料／規格	算 式	数 量
H形鋼 H300×300×10×15, L=3.000m	93.0kg/m $93.0 \times 3.00 = 279.000\text{kg}$	1.000 本
根巻きコンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	$\pi / 4 \times 0.6 \times 0.6 \times 1.0 = 0.283$	0.283 m ³
型枠(スパイラルダクト) 口径600mm, 厚0.6mm		1.000 m

單位數量計算書

細 別：H鋼杭
規 格：H-300×300×10×15, L=3.36m

1.000本当り





材料／規格	算 式	数 量
H形鋼 H300×300×10×15, L=3.360m	93.0kg/m $93.0 \times 3.36 = 312.480\text{kg}$	1.000 本
根巻きコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\pi / 4 \times 0.6 \times 0.6 \times 1.0 = 0.283$	0.283 m ³
型枠(スパイラルダクト) 口径600mm, 厚0.6mm		1.000 m

單位數量計算書

細 別：H鋼杭
規 格：H-300×300×10×15, L=3.70m

1.000本当り



材料／規格	算 式	数 量
H形鋼 H300×300×10×15, L=3.700m	93.0kg/m $93.0 \times 3.70 = 344.100\text{kg}$	1.000 本
根巻きコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$\pi / 4 \times 0.6 \times 0.6 \times 1.0 = 0.283$	0.283 m3
型枠(スパイラルダクト) 口径600mm, 厚0.6mm		1.000 m

平均断面体積計算表

種 別：作業土工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：床掘り
 規 格：土砂, 小規模

測 点	距 離(m)	床掘り			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 1+2. 00	—	0. 6	—	—	
NO. 2	18. 000	0. 7	0. 65	11. 7	
NO. 2+10. 00	10. 000	0. 4	0. 55	5. 5	
NO. 2+15. 50	5. 500	0. 5	0. 45	2. 5	
NO. 3	4. 500	0. 7	0. 60	2. 7	
小 計	38. 000			22. 4	
合 計	38. 000			22. 4	

平均断面体積計算表

種 別：作業土工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：埋戻し
規 格：小規模，土砂

測 点	距 離(m)	W<1m			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
NO. 1+2.00	—	0.2	—	—	
NO. 2	18.000	0.2	0.20	3.6	
NO. 2+10.00	10.000	0.1	0.15	1.5	
NO. 2+15.50	5.500	0.2	0.15	0.8	
NO. 3	4.500	0.2	0.20	0.9	
小 計	38.000			6.8	
合 計	38.000			6.8	

数量調書

種 別：側溝工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：プレキャストU型側溝
規 格：長尺U字溝KUR-300×300

單位：m

[illegible]

数量調書

種 別：側溝工
ブロック：一般計算書

区分：

別：側溝蓋

規格：コンクリート蓋, IRL-300

單位：枚

測 点	数 量	摘 要
N0. 1+2. 00～N0. 2+18. 90	34. 0	左側, 36. 9-3. 0=34. 0
1IP. 1～N0. 12（側溝本体施工済）	164. 0	左側, 181. 2-18. 0=164. 0
N0. 1+2. 00～N0. 3+6. 70	36. 0	右側, 39. 4-4. 0=36. 0
N0. 3+6. 70～N0. 12（側溝本体施工済）	149. 0	右側, 165. 9-17. 0=149. 0
小 計	383. 0	
合 計	383. 0	

一般計算書

種 別：側溝工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
側溝蓋 コンクリート蓋, IRL-300	数量調書より 前工事施工 N=50枚 $N = 383.0 - 50 = 333$	333 枚

数量調書

種 別：側溝工
ブロック：一般計算書

区分：

細別：側溝蓋

規格：グレーチング蓋, 300用, T-25

单位：枚


[illegible]

単位数量計算書

細 別：プレキャストU型側溝
規 格：長尺U字溝KUR-300×300

10.000m当り






略 図



材料／規格	算 式	数 量
長尺U字溝 KUR-300×300	$L=2.0\text{m/本}, W=561\text{kg/本}$ $10.0/2.0=5.000$	5.000 本
基礎碎石 RB-40, t=10cm	$0.55 \times 10.0 = 5.500$ 10m当り使用量 $0.55 \times 0.10 \times 10.0 = 0.550\text{m}^3/10\text{m}$	5.500 m ²
基面整正	$0.55 \times 10.0 = 5.500$	5.500 m ²

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量																																										
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	撤去平面図より 長尺U字溝, KUS-300×300, L1=38.1m  <table><tr><td>W2</td><td>300</td><td>mm</td></tr><tr><td>H</td><td>300</td><td>mm</td></tr></table> <table><tr><td>本体単位重量</td><td>360</td><td>kg/本</td></tr><tr><td>単位長さ</td><td>2.0</td><td>m/本</td></tr><tr><td>蓋重量</td><td>51</td><td>kg/枚</td></tr><tr><td>単位長さ</td><td>0.5</td><td>m/枚</td></tr></table> <table><tr><td>W1</td><td>430</td><td>mm</td></tr><tr><td>t</td><td>100</td><td>mm</td></tr></table> 本体本数 $38.1 \div 2.0\text{m} = 19.05$ 蓋枚数 $38.1 \div 0.5\text{m} = 76.20$ 本体重量 $(19.05 \times 360) \div 1000 = 6.86$ 蓋重量 $(76.20 \times 51) \div 1000 = 3.89$ 総重量 $6.86 + 3.89 = 10.75$ 総体積 $10.75 \div 2.35 = 4.57$ 簡易土留, L2=3.00m  <table><tr><td>柵杭重量</td><td>69</td><td>kg/本</td></tr><tr><td>柵杭重量</td><td>76</td><td>kg/本</td></tr><tr><td>柵杭重量</td><td>83</td><td>kg/本</td></tr><tr><td>間隔</td><td>1.5</td><td>m</td></tr></table> <table><tr><td>笠置</td><td>93</td><td>kg/枚</td></tr><tr><td>柵板</td><td>34</td><td>kg/枚</td></tr></table>	W2	300	mm	H	300	mm	本体単位重量	360	kg/本	単位長さ	2.0	m/本	蓋重量	51	kg/枚	単位長さ	0.5	m/枚	W1	430	mm	t	100	mm	柵杭重量	69	kg/本	柵杭重量	76	kg/本	柵杭重量	83	kg/本	間隔	1.5	m	笠置	93	kg/枚	柵板	34	kg/枚	
W2	300	mm																																										
H	300	mm																																										
本体単位重量	360	kg/本																																										
単位長さ	2.0	m/本																																										
蓋重量	51	kg/枚																																										
単位長さ	0.5	m/枚																																										
W1	430	mm																																										
t	100	mm																																										
柵杭重量	69	kg/本																																										
柵杭重量	76	kg/本																																										
柵杭重量	83	kg/本																																										
間隔	1.5	m																																										
笠置	93	kg/枚																																										
柵板	34	kg/枚																																										

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	笠置重量 $2.0\text{枚} \times 93.0\text{kg/枚} / 1000 = 0.19$ 柵板重量 $6.0\text{枚} \times 34.0\text{kg/枚} / 1000 = 0.20$ 柵杭重量 $2.0\text{本} \times 83.0\text{kg/本} / 1000 = 0.17$ 総重量 $0.19 + 0.20 + 0.17 = 0.56$ 総体積 $0.56 / 2.35 = 0.24$ $4.57 + 0.24 = 4.81$	4.8 m3

数量調書

種 別：構造物取壊し工

ブロック：一般計算書

区分：

細別：舗装版切断

規格：アスファルト舗装版, t=15cm以下

單位：m

[illegible]

平均幅員面積計算表

種 別：構造物取壊し工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：舗装版破碎
規 格：アスファルト舗装版，t=15cm以下

測 点	距 離(m)	取壊			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 1+2. 00	—	3. 20	—	—	
NO. 2	18. 000	4. 10	3. 650	65. 7	
NO. 2+10. 00	10. 000	3. 60	3. 850	38. 5	
NO. 2+15. 50	5. 500	3. 20	3. 400	18. 7	
NO. 3	4. 500	4. 80	4. 000	18. 0	
小 計	38. 000			140. 9	
合 計	38. 000			140. 9	

一般計算書

種 別：排水構造物撤去工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管, φ 300	仮設平面図より L=4.00	4.0 m

一般計算書

種 別：運搬処理工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬 無筋コンクリート殻, 運 搬距離1.7km	コンクリート構造物取壊し計算書より $V1=4.81\text{m}^3$	4.8 m ³
殻運搬 アスファルト舗装版, 運 搬距離1.7km	舗装版取壊し計算書より $A=140.9\text{m}^2$ $0.05 \times 140.9 = 7.05\text{m}^3$	7.1 m ³
殻処分 道路用コンクリート製品	コンクリート構造物取壊し計算書より $10.75 + 0.56 = 11.31\text{t}$	11.3 t
殻処分 アスファルト殻, 掘削材	殻運搬計算書より $7.05 \times 2.35\text{t/m}^3 = 16.57$	16.6 t

一般計算書

種 別：工事用道路工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
敷鉄板 22×1524×6096mm , 撤去	既設敷鉄板 N=49枚 $49 \times 1.524 \times 6.096 = 455.22$	455.2 m2
敷鉄板(賃料) 22×1524×6096mm		49.0 枚

一般計算書

種 別：土留・仮締切工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
土のう 大型土のう, 撤去	仮設平面図より V=11.20	11.2 袋

平均幅員面積計算表

種 別：アスファルト舗装工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：下層路盤(車道・路肩部)
規 格：再生碎石，RC-40，t=15cm

測 点	距 離(m)	下層路盤			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m ²)	
NO. 1+2.00	—	4.60	—	—	
NO. 2	18.000	4.60	4.600	82.8	
NO. 2+10.00	10.000	4.60	4.600	46.0	
NO. 2+15.50	5.500	4.60	4.600	25.3	
NO. 3	4.500	4.60	4.600	20.7	
小 計	38.000			174.8	
合 計	38.000			174.8	

平均幅員面積計算表

種 別：アスファルト舗装工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：上層路盤(車道・路肩部)
 規 格：粒調碎石, M-30, t=10cm

測 点	距 離(m)	表層			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 1+2. 00	—	4. 60	—	—	
NO. 2	18. 000	4. 60	4. 600	82. 8	
NO. 2+10. 00	10. 000	4. 60	4. 600	46. 0	
NO. 2+15. 50	5. 500	4. 60	4. 600	25. 3	
NO. 3	4. 500	4. 60	4. 600	20. 7	
1IP. 1-10. 50	0. 000	3. 20	—	—	1IP. 1
NO. 3+2. 81	10. 500	4. 60	3. 900	41. 0	1IP. 1
NO. 4+1. 03	18. 220	4. 60	4. 600	83. 8	1IP. 2
NO. 4+15. 71	14. 680	4. 60	4. 600	67. 5	1IP. 3
NO. 5	4. 290	4. 60	4. 600	19. 7	
NO. 5+4. 70	4. 700	4. 60	4. 600	21. 6	
NO. 5+13. 00	8. 300	4. 60	4. 600	38. 2	
NO. 6	7. 000	4. 60	4. 600	32. 2	
NO. 6+5. 91	5. 910	4. 60	4. 600	27. 2	BC. 4
NO. 6+10. 67	4. 760	4. 60	4. 600	21. 9	SP. 4
NO. 6+15. 42	4. 750	4. 60	4. 600	21. 9	EC. 4
NO. 7	4. 580	4. 60	4. 600	21. 1	
NO. 7+17. 53	17. 530	4. 60	4. 600	80. 6	BC. 5
NO. 8	2. 470	4. 60	4. 600	11. 4	
NO. 8+5. 96	5. 960	4. 60	4. 600	27. 4	SP. 5
NO. 8+14. 39	8. 430	4. 60	4. 600	38. 8	EC. 5
NO. 9	5. 610	4. 60	4. 600	25. 8	
NO. 9+3. 02	3. 020	4. 60	4. 600	13. 9	BC. 6
NO. 9+12. 67	9. 650	4. 60	4. 600	44. 4	SP. 6
NO. 10	7. 330	4. 60	4. 600	33. 7	
小 計	185. 690			846. 9	

平均幅員面積計算表

種 別：アスファルト舗装工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：上層路盤(車道・路肩部)
規 格：粒調碎石，M-30，t=10cm

測 点	距 離(m)	表層			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m ²)	
N0. 10	—	4.60	—	—	
N0. 10+2. 32	2. 320	4. 60	4. 600	10. 7	EC. 6
N0. 10+11. 50	9. 180	4. 60	4. 600	42. 2	BC. 7
N0. 10+17. 93	6. 430	4. 60	4. 600	29. 6	SP. 7
N0. 11	2. 070	4. 60	4. 600	9. 5	
N0. 11+4. 36	4. 360	4. 60	4. 600	20. 1	EC. 7
N0. 12	15. 640	4. 60	4. 600	71. 9	
小 計	40. 000			184. 0	
合 計	225. 690			1, 030. 9	

一般計算書

種 別：アスファルト舗装工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
表層(車道・路肩部)	上層路盤より	
再生密粒度As, t=5 cm		1,030.9 m2

一般計算書

種 別：コンクリート舗装工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート叩き (積ブロック部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, $t=10\text{cm}$	積ブロック構造図(1)より $A1=18.3$	18.3 m2
コンクリート叩き (親杭土留部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, $t=10\text{cm}$	親杭土留工設置図より $A2=10.3$	10.3 m2

数量調書

種 別：防止柵工
ブ ロ ッ ク：一般計算書
区 分：
細 別：転落(横断)防止柵
規 格：土中建込, 支柱間隔3m

單位：m

[illegible]

数量調書

種 別：防止柵工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：目隠しフェンス
規 格：H=1.8m


單位：m

[illegible]

単位数量計算書

細 別：目隠しフェンス
規 格：H=1.8m

40.000m当り

略 図		
		
材料／規格	算 式	数 量
目隠しフェンス H=1800		40.000 m
支柱 φ 50.8×t2.3 (STK 500)	$40.0 \div 2 + 1 = 21.000$	21.000 本
基礎コンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	$0.40 \times 0.40 \times 0.45 = 0.072$ $0.072 \times 21 \text{箇所} = 1.512$	1.512 m ³
型枠 小型構造物	$0.40 \times 0.45 \times 3 = 0.540$ $0.540 \times 21 \text{箇所} = 11.340$	11.340 m ²

数量調書

種別：区画線工
ブロック：一般計算書
区分：
細別：溶融式区画線
規格：実線，白，W=15cm

單位：m


[illegible]

一般計算書

種 別：運搬費

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
仮設材運搬費 12m以内	敷鉄板より N=49枚 $49 \times 1.604 = 78.596$	78.60 t

東茨城郡城里町大字増井 地内



S=1:500

令和7年度 町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事 W=5.7m L=218.0m

IPNO	11P. 2
IA	3-48-17

IPNO	11P. 3
IA	6-52-53

IPNO	11P. 1
IA	83-26-51

11P. 4
IA= 10-53-58
R= 50.000
TL= 4.720
CL= 9.571
SL= 0.227

11P. 5
IA= 24-09-28
R= 40.000
TL= 8.560
CL= 16.865
SL= 0.906

11P. 6
IA= 27-38-34
R= 40.000
TL= 9.841
CL= 19.298
SL= 1.193

11P. 7
IA= 92-06-20
R= 8.000
TL= 8.300
CL= 12.860
SL= 3.527

IPNO	21P. 8
IA	35-20-01

IPNO	21P. 7
IA	8-21-43

IPNO	21P. 6
IA	12-25-48

IPNO	21P. 5
IA	24-01-21


IPNO	21P. 4
IA	59-28-39

IPNO	21P. 3
IA	29-26-34


IPNO	21P. 2
IA	7-05-27

IPNO	21P. 1
IA	11-53-03

標準横断面図 (No. 3~No. 12)



標準横断面図 (No. 1+2.0~No. 3)



(世界測地系 (taihoku taiheiyouki 2011. Par))	
測地系	世界測地系
座標系	区系
測量年月日	令和2年8月3日

施行年度	令和 7 年度
工事名	町単道改第1号
路線名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	平面図
縮尺	S=1:500
図面番号	全 15 葉の内 1 号 (1/1)
内容表示	~

城里町役場 都市建設課




城里町役場 都市建設課


標準断面図

S=1：30

No. 3～No. 12




No. 1+2.0～No. 3



排水構造物布設図

長尺U字溝布設図


KUR-300×300 S=1：10



長尺U字溝布設図		10.0m 当り 材料表	
名 称	形状・寸法	算 式	数 量
基面整正		$0.55 \times 10.0 = 5.5$	5.5 m2
基礎碎石	RB-40 t=10cm	$0.55 \times 10.0 = 5.5$	5.5 m2
側溝蓋 (1)	コンクリート蓋 IRL-300	L=1.0m/本 W=136kg/本	9.0 枚
側溝蓋 (2)	300用グレーチング蓋 T-25	L=1.0m/本 W=40.6kg/本	1.0 枚
長尺U字溝	KUR-300×300	参考重量 W=561kg/本	5.0 本










畑出入りロー一般図

S=1：30



施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	標準断面図・排水構造物布設図
縮 尺	図 示
図面番号	全 15 葉の内 3 号 (/)
内容表示	～


城里町役場
都市建設課




凡 例

C	掘削
B	盛土 (人力)
E	床掘 (排水)
R	埋戻 (排水)
L	舗装版取壊 路床面仕


施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	横断面図 (1)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 15 葉の内 4 号 (1/5)
内容表示	~




DL=30.00




DL=30.00




DL=30.00




DL=30.00




DL=30.00




DL=30.00



DL=30.00




DL=30.00



DL=30.00

凡 例	
C	掘削
B	盛土（人力）
E	床掘（排水）
R	埋戻（排水）
L	舗装版取壊 路床面仕


施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	横断面図(2)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 15 葉の内 5 号 (2/5)
内容表示	～




EC4

C	3.0
B	-
E	0.9
R	0.2
L	取壊 3.90 路仕 4.60


DL=30.00



DL=30.00




DL=30.00




SP4

C	4.6
B	-
E	0.9
R	0.2
L	取壊 3.70 路仕 4.60


DL=30.00



DL=30.00




DL=30.00



BC4

C	4.4
B	0.2
E	0.9
R	0.1
L	取壊 3.50 路仕 4.60

DL=30.00



DL=30.00









NO. 7

C	3.2
B	-
E	0.9
R	0.3
L	取壊 4.10 路仕 4.60

凡 例

C	掘削
B	盛土（人力）
E	床掘（排水）
R	埋戻（排水）
L	舗装版取壊 路床面仕

施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	町道0219・1315号線
図面種別	東茨城郡城里町大字増井
縮 尺	横断面 (3)
図面番号	S=1:100
内容表示	全 15 葉の内 6 号 (3/5)
	~


DL=30.00DL=30.00DL=30.00DL=30.00DL=30.00DL=30.00DL=30.00DL=30.00

凡 例	
C	掘削
B	盛土（人力）
E	床掘（排水）
R	埋戻（排水）
L	舗装版取壊
	路床面仕

旅行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事
路 線 名	町道0219・1315号線
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	横断面 (4)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 15 葉の内 7 号 (4/5)
内容表示	～

2B. P


GH=35.06
FH= 35.085



DL=30.00

NO. 14


GH=34.69
FH= 34.627



DL=30.00

E. P(15+7.35)


GH=34.31
FH= 34.310



DL=30.00

NO. 12

GH=35.09
FH= 35.200




DL=30.00

NO. 12

C	2.2
B	0.1
E	0.8
R	0.3
L	取壊 3.50 路仕 4.60

11P. 8 (NO. 13+17.68)


GH=34.73
FH= 34.654



DL=30.00

NO. 15


GH=34.41
FH= 34.395



DL=30.00

EC7

GH=35.46
FH= 35.820




DL=30.00

EC7

C	1.1
B	0.7
E	0.4
R	0.1
L	取壊 3.60 路仕 4.60

NO. 13

GH=34.90
FH= 34.858





DL=30.00

凡 例

C	掘削
B	盛土 (人力)
E	床掘 (排水)
R	埋戻 (排水)
L	舗装版取壊 路面面仕


施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	横断面図 (5)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 15 葉の内 8 号 (5/5)
内容表示	~

平面图
S=1:100




土留め擁壁構造図（2）

S=1/200




標準断面図




目かくしフェンス
XW-1800-M

S=1:20




X A ブラインド S=1:2
t=0.6



天端詳細図

S=1/20




【ナットはリナット】


施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事
路 線 名	町道0219・1315号線
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	土留め擁壁構造図（2）
縮 尺	縦=1/50 横=1/100
図面番号	全 15 葉の内 10 号 (5/5)
内容表示	町道1315号線

親杭土留工設置図 S=1:50

親杭土留工設置図
(墓上り口)




Co叩き



符号	底辺(下底)	高さ	倍面積
①	5.1	0.8	4.08
②	5.7	2.9	16.53
倍 面 積 (m2)			20.61
面 積 (m2)			10.30

施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	町道0219・1315号線
図面種別	東茨城郡城里町大字増井
縮 尺	親杭土留工設置図
図面番号	S=1:50
内容表示	全 15 葉の内 11 号 (/)
	~



積みブロック構造図（１）



2号積みブロック工		1. O箇所	当り	材料表
名 称	形 状・寸 法	算	式	数 量
天端工		17.76 + 1.90 + 14.27 + 25.35		59.3 m
基礎工		8.92 + 9.90 + 2.02 + 13.75 + 25.85		60.4 m
積みブロック	控長 35cm	—	別紙計算書参照	150.4 m ²
裏込め材	RB-40	117.3 × 0.30		35.2 m ³
裏込めコンクリート	F18-8-25BB	150.4 × 0.10		15.0 m ³
止水コンクリート	t=5cm F18-8-25BB	60.4 × 0.3 × 0.05		0.9 m ³
小口止め (A)				1.0 ヲ所
小口止め (B)				1.0 ヲ所
小口止め (C)				1.0 ヲ所
小口止め (D)				1.0 ヲ所

水抜きは 3.0m2に1箇所


標準断面図 S = 1 : 3.0



施行年度	令和 6 年度
工 事 名	町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事
路 線 名	町道0219・1315号線
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	積みブロック構造図（１）
縮 尺	図 示
図面番号	全 15 葉の内 12 号 (1/1)
内容表示	町道0219線道路整備

東茨城郡城里町大字増井 地内

令和7年度 町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事 W=5.7m L=218.0m



S=1:500



IPNO	21P. 8
IA	35-20-01

IPNO	21P. 7
IA	8-21-43

IPNO	21P. 6
IA	12-25-48

IPNO	21P. 5
IA	24-01-21

IPNO	21P. 4
IA	59-28-39

IPNO	21P. 3
IA	29-26-34

IPNO	21P. 2
IA	7-05-27


IPNO	21P. 1
IA	11-53-03

(世界測地系 (taihokutaiheiyouuki2011. Par))	
測地系	世界測地系
座標系	区系
測量年月日	令和2年8月3日


施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号 町道0219・1315号線道路改良工事
路 線 名	町道0219・1315号線
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	撤去平面図
縮 尺	S=1:500
図面番号	全 15 葉の内 13 号 (1/1)
内容表示	～

城里町役場 都市建設課

東茨城郡城里町大字増井 地内



S=1:500



IPNO	21P. 8
IA	35-20-01

IPNO	21P. 7
IA	8-21-43

IPNO	21P. 6
IA	12-25-48

IPNO	21P. 5
IA	24-01-21

IPNO	21P. 4
IA	59-28-39

IPNO	21P. 3
IA	29-26-34

IPNO	21P. 2
IA	7-05-27


IPNO	21P. 1
IA	11-53-03

借地面積集計表

	地番	地権者	地目	借地面積
①	1019-1	袴塚 貴子	畑	70.5㎡
②	1018	袴塚 和美	畑	74.1㎡
③	1036-3	袴塚 俊子	畑	63.5㎡
④	1036-1	袴塚 貞信	畑	62.2㎡
⑤	1035	袴塚 貞信	畑	78.1㎡
⑥	1034	横山 正	畑	52.9㎡
合 計				401.3㎡

工事用道路

S=1:50



(世界測地系(touhokutaiheiyouuki2011.Par))

測地系	世界測地系
座標系	区系
測量年月日	令和2年8月3日


施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	仮設平面図
縮 尺	S=1:500
図面番号	全 15 葉の内 14 号 (1/1)
内容表示	～

城里町役場
都市建設課

仮設詳細図


平面計画図

S=1/500




敷鉄板面積

S=1/500



縦断計画図



施行年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第1号
路 線 名	町道0219・1315号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字増井
図面種別	仮設詳細図
縮 尺	図 示
図面番号	全 15 葉の内 15 号 (/)
内容表示	～

城里町役場
都市建設課