

工事起工 概要書

執行年度	令和 7 年度									
工事番号 工事名	令和7年度 町単道改第2号 町道8-0375号線道路改良工事 起工 設計書									
工事場所 又は履行場所	東茨城郡 城里町 高久									
施工方法	請負					原契約年月日	年 月 日			
工期又は 履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 日間									
受注者										
費 目	起 工	第1回変更	増 減 (△)		変更請負に付する工事価格 ＝変更積算工事価格×請負比率 請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 — 円 請負比率 — 変更工事価格 — 円					
起 工 額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価 格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工 事 概 要										
内 容	規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3	
道路改良工事	L =	90.0	m	W =	8.77	m	車線数	N4	車線	
置換工 (RB-40 t=450) V=280m ³										
側溝工 (KUR300×300) L=180m										
アスファルト舗装工 (車道) A=630m ²										
アスファルト舗装工 (出入口) A=43m ²										
コンクリート舗装工 (乗入) A=15.4m ²										
区画線工 (溶融式) W=15cm L=180m										
変更理由										

特記仕様書

(総則)

第1条 本特記仕様書は、令和7年度 町単道改第2号 町道8-0375号線 道路改良工事に適用する。

2 本特記仕様書は、茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)を補完する。

(工期)

第2条 工期は、雨天や休日等を見込み、契約日の翌日より令和7年10月31日までとする。休日等には日曜日、祝日、夏季期休暇のほか、作業期間中の全土曜日を含んでいる。

(工事数量)

第3条 工事数量は、別紙「工事数量総括(内訳)表」のとおりとする。

(工程関係)

第4条 道路改良及び、舗装工の作業時間帯は、下表のとおりとすること。なお、作業時間帯の変更を要する場合には、速やかに監督員と協議すること。

工 種	作業時間帯	期 間
全工種	作業開始 8時30分 作業終了 17時00分	工期内

(工事用道路)

第5条 主要材料の主要な運搬経路は、国道・県道を通行することとし、狭小な町道は使用しないこと。

(建設資材)

第6条 使用する材料について、共通仕様書に定める条件を満たすものが、県産材で確保できる場合には、その優先使用に努めること。なお、県産材とは、「茨城県内で生産されたもの、または加工し製品化されたもの」をいう。

(建設資材)

第7条 使用する資材のうち、下表の工種には、茨城県リサイクル建設資材を使用すること。なお、指定されたリサイクル建設資材の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。

工 種	リサイクル建設資材	規 格
基礎工、置換工	再生砕石	R B - 4 0
舗装工	再生クラッシャーラン	R C - 4 0
舗装工	再生アスファルト混合物	再生密粒度 A s (20)

(建設機械)

第8条 使用機械のうち、バックホウ、モータグレーダ、ロードローラについては、排出ガス対策型の第1次基準値以上のものを使用すること。

2 排出ガス対策型機械の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。なお、排出ガス対策型機械を使用しないこととなった場合、契約変更の対象となることがある。

(過積載の防止)

第9条 本工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。

(1) 積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

(3) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等は、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

(4) さし柢装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不正表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。また、これらの車両を工事現場に出入りさせないこと。

(5) 過積載車両、さし柢装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長するような行為をしないこと。

(6) 取引関係のあるダンプカー事業者が不正行為(過積載、さし柢装着車や不正表示車等の使用)を行っている場合には、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

(7) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

(8) 下請契約の相手方や資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に対する配慮に欠ける者やダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

(交通誘導員の配置)

第10条 工事の施工にあたっては、別添図面のとおり、交通誘導員を配置し、一般交通等に支障のないよう十分注意して施工すること。なお、交通誘導員は警備業者の交通誘導業務に従事する警備員とするとともに、別添図面の配置により難しい場合には、監督員と協議すること。

(発生土の工事間流用)

第11条 本工事における発生土については、搬出前に締固めた土のコーン指数試験を実施し監督員に試験結果を報告の上、搬出の方法、時期等について監督員の指示に従うこと。

試験結果がコーン指数400 kN/m₂以上の場合は、下記の土地に整地を行う。下記搬出先については、現在調整中であるため、調整不調となった場合は搬出先を変更する場合がある。

試験結果がコーン指数400 kN/m₂未満である場合は、下記搬出先に搬出できないため、監督員と協議の上、対応を決定するものとする。

(1) 搬出先：白山置き場(城里町上阿野沢地内)

(2) 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)

(3) 土量：V=660.0m³(地山換算土量)

(4) 運搬距離：片道運搬距離 L=5.8km

(5) 搬出条件：昼のみ

(6) 発生土の搬出手続き等は監督員の指示による。受注者は、工事間流用を円滑に行

うため、相手工事の受注者と綿密に協議を行うこと。

(建設副産物実態調査)

第12条 建設副産物実態調査(センサス)の対象となる建設副産物の品目については、「建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)」によりデータを作成後、データが保存されたFD及び出力した調査票1部を監督員に提出すること。なお、データが保存されたFD及び出力した調査票は、茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書第1編第1章総則1-1-1-18建設副産物第7項に基づく再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の提出に代わるものとする。

(建設リサイクル法に係る積算条件明示)

第13条 本工事は建設リサイクル法の対象工事である。本工事における分別解体・再資源化等については、下記の積算条件を設定している。なお、この条件は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであり、確認した内容が別の方法となった場合でも、契約変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情や、請負者の責によるものでない事項により、予定した条件によりがたい場合には、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法(※1)
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (舗装工)	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

※1 該当がない場合は記載の必要はない。

(2)再資源化をする施設の名称及び所在地(※2)

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地
Co殻	大蔵生コンクリート(株)	東茨城郡城里町下青山970
As殻	大蔵生コンクリート(株)	東茨城郡城里町下青山970

※2 積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

(3)制約条件(搬入条件、仮置き条件等)

(再資源化等報告書)

第14条 分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、監督員の指示する様式を作成し、監督員に報告すること。

(不正軽油の使用防止)

第15条 本工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。

- (1)現場で不正軽油を使用しないこと。
- (2)現場で不正軽油を使用させないこと。
- (3)不正軽油を購入しないこと。
- (4)取引関係にある運送事業者等が不正軽油を使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
- (5)下請契約の相手方、または燃料納入業者を選定するにあたっては、不正軽油を使用する者、または不正軽油を販売する者を排除すること。
- (6)県税事務所職員による使用燃料の抜き取り調査に協力すること。また、調査の際には、現場代理人が立ち会うこと。
- (7)当該工事に関して、法令(地方税法等)に違反していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告すること。

(工事カルテの登録)

第16条 本工事は、工事カルテの登録対象工事であるので、工事カルテの工事实績情報サービス(CORINS)への登録すること。また、登録内容確認書を監督員に提出すること。

(付帯する工事)

第17条 本工事に伴い、水道工事が別途付帯する予定である。

(疑義)

第18条 本工事の施工及び設計図書等に疑義が生じた場合には、監督員と協議のうえ、その指示に従うこと。

現場代理人の兼務に関する特記仕様書

- 1 本工事は、現場代理人の兼務対象工事とする。
- 2 兼務の対象となる工事は、仕様書等で現場代理人が兼務することを認める旨の条件を付したものとす。
- 3 城里町発注工事のほか、工事の場所が城里町内であり、許可が得られたものであれば、他の公共団体等発注の工事であっても兼務することができる。
- 4 現場代理人の兼務は、予定価格が4, 0 0 0万円（税込）未満の工事を2件までとする。ただし、同一現場内の工事に限り3件までとする。
- 5 現場代理人が工事を兼務するときは、あらかじめ「様式第1号（5条関係）現場代理人兼務届」により届け出なければならない。この場合において、受注者は、連絡員を指名のうえ届け出るものとする。ただし、同一現場内の工事については、連絡員の届け出を必要としない。
- 6 連絡員は、次の条件を満たすものでなければならない。
 - （1）受注者と直接的な雇用関係のある者（当該工事に係る下請業者と直接的な雇用関係のある者を含む。）であること。
 - （2）建設業許可における営業所ごとの専任技術者又は経営管理責任者でないこと。
 - （3）他の工事の現場代理人、主任技術者及び連絡員でないこと。
- 7 兼務にあたって、現場代理人は、一方の現場に偏ること無く適切に現場を管理しなければならない。
- 8 作業期間中に現場代理人がほかの工事の兼務のために不在となるときは、連絡員を当該現場に滞在させなければならない。
- 9 兼務に係る工事について、安全管理や工程管理等の施工管理体制に不備が生じた場合は、当該現場代理人の兼務は取り消され、常駐できる現場代理人を選定しなければならない。その後の当該受注者に係る城里町発注工事においては、新たな現場代理人の兼務を4か月間認めない。

様式第 1 号（第 5 条関係）

		課 長	課長補佐	係 長	係

年 月 日

現場代理人兼務届

城里町長 様

受注者名

現 場 代 理 人	氏名	連絡先
-----------	----	-----

上記工事の現場代理人は、下記工事の現場代理人を兼務します。

なお、兼務する双方の工事の施工にあたっては、関係法令等を遵守し、安全管理、工程管理等万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときは、兼務の取消しをされてもいかなる異議を申しません。

1	現在契約している工事	工 事 名			
		工 事 場 所			
		工 期	年 月 日から	年 月 日まで	
		請 負 金 額			
		連 絡 員	氏名	連絡先	

2	□現在契約している工事 □新たに兼務をする工事	工 事 名			
		工 事 場 所			
		工 期	年 月 日から	年 月 日まで	
		請 負 金 額			
		連 絡 員	氏名	連絡先	

3	新たに兼務をする工事	工 事 名			
		工 事 場 所			
		工 期	年 月 日から	年 月 日まで	
		請 負 金 額			
		連 絡 員	氏名	連絡先	

☐ 連絡員は、建設業許可における営業所の専任技術者、経営管理責任者、又は他の工事の現場代理人、主任技術者及び連絡員ではありません。

☐ 同一現場内の工事のため、連絡員の届け出は行いません。

年 月 日

◎ 現場代理人を兼務することを承認します。

会社名

代表者名 様

城里町長 印

※ 添付書類：上記全ての工事に係る位置図、工程表及び連絡員の雇用関係を証明するもの。
□箇所については、該当する項目に☑をすること

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 670.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 9.000 m3
			1			
法面整形工				式		法面整形(切土部) 7.000 m2 法面整形(盛土部) 30.000 m2
			1			
残土処理工				式		土砂等運搬 660.000 m3 整地 660.000 m3
			1			
地盤改良工				式		
			1			
置換工				式		置換 280.000 m3
			1			
法面工				式		
			1			
植生工				式		植生シート 30.000 m2 植生マット 7.000 m2
			1			
排水構造物工				式		
			1			
作業土工				式		床掘り 9.000 m3 埋戻し 9.000 m3
			1			
側溝工				式		プレキャストU型側溝 180.000 m 側溝蓋 180.000 枚
			1			
集水柵・マンホール工				式		プレキャストマンホール 2.000 箇所
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
標識撤去工				式		標識撤去 1.000 基
			1			
構造物取壊し工				式		コンクリート構造物取壊し 5.000 m3 舗装版切断 4.000 m 舗装版破碎 460.000 m2
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工				式		殻運搬 28.000 m3
			1			殻処分 28.000 m3
舗装				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
アスファルト舗装工				式		下層路盤(車道・路肩部) 630.000 m2
			1			上層路盤(車道・路肩部) 630.000 m2
アスファルト舗装工(出入口舗装(2))				式		表層(車道・路肩部) 630.000 m2
			1			下層路盤(車道・路肩部) 43.000 m2
コンクリート舗装工				式		表層(車道・路肩部) 43.000 m2
			1			コンクリート舗装 15.400 m2
区画線工				式		
			1			
区画線工				式		熔融式区画線 180.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 36.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設費(率計上)				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

別紙

参 考 資 料

この「資料」(本工事費内訳書、代価表、機労材集計リスト)は入札参加者の摘性かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。



本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					670.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					670.000	m3			施工P 第0001号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					9.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					9.000	m3			施工P 第0002号代価表
法面整形工									
法面整形(切土部)					7.000	m2			
法面整形 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					7.000	m2			施工P 第0003号代価表
法面整形(盛土部)					30.000	m2			
法面整形 整形箇所(盛土部), 法面締固めの有無(無し), 現場制約の有無(無し), 土質(ㇿ質土、砂 及び砂質土、粘性土), 費用の内訳(全ての費 用)					30.000	m2			施工P 第0004号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					660.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	土砂等運搬	L=5.8km	土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m ³ (平積0.6m ³)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(6.5km以下)		660.000	m ³			施工P 第0005号代価表
整地					660.000	m ³			
整地	作業区分(残土受入れ地での処理)				660.000	m ³			施工P 第0006号代価表
地盤改良工									
置換工									
置換					280.000	m ³			
置換工	RB-40	t=45cm			280.000	m ³			第0007号代価表
人力路床面仕上げ					630.000	m ²			第0009号代価表
法面工									
植生工									
植生シート					30.000	m ²			
人力施工による植生工	工種区分(植生シート工(標準品)), 施工規模(250m ² 未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)				30.000	m ²			第0010号代価表
植生マット					7.000	m ²			
人力施工による植生工	工種区分(植生マット工), 施工規模(250m ² 未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)				7.000	m ²			第0011号代価表
排水構造物工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工									
床掘り					9.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					9.000	m3			施工P 第0012号代価表
埋戻し					9.000	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)					9.000	m3			施工P 第0013号代価表
側溝工									
プレキャストU型側溝					180.000	m			
長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎砕石施工の有無(有), 基礎砕石の種類(再生クランチャー RB-40), 基礎砕石設計数量(0.55 m3/10m)					180.000	m			第0014号代価表
側溝蓋					180.000	枚			
鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(T-25 300用), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					18.000	枚			第0015号代価表
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)					162.000	枚			第0016号代価表
集水枿・マンホール工									
プレキャストマンホール					2.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 号組立マンホール嵩上げ						箇所			第0017号代価表
					1.000				
1 号組立マンホール嵩下げ						箇所			第0020号代価表
					1.000				
構造物撤去工									
標識撤去工									
標識撤去						基			
					1.000				
カーブミラー道路標識基礎ブロック据付 施工種別(据付), 基礎ブロック1個当り重量(400kgを超え600kg以下)						個			第0022号代価表
					1.000				
カーブミラー道路標識基礎ブロック据付 施工種別(撤去), 基礎ブロック1個当り重量(400kgを超え600kg以下)						個			第0024号代価表
					1.000				
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					5.000				
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			第0025号代価表
					5.000				
舗装版切断						m			
					4.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0026号代価表
					4.000				
舗装版破砕						m2			
					460.000				
舗装版破砕 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0027号代価表
					460.000				
運搬処理工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬						m3			
					28.000				
殻運搬 L=5.4km 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無し) (6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0028号代価表
					23.000				
殻運搬 L=5.4km 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0029号代価表
					5.000				
殻処分						m3			
					28.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)						t			第0030号代価表
					54.000				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(道路用コンクリート製品(マッシュ筋) 60cm以下)						t			第0031号代価表
					0.100				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(コンクリート塊(無筋) 30cm以下)						t			第0032号代価表
					12.000				
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)						m2			
					630.000				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(350 mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0033号代価表
					630.000				
上層路盤(車道・路肩部)						m2			
					630.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤(車道・路肩部)			材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	630.000	m2			施工 P 第0034号代価表
	表層(車道・路肩部)				630.000	m2			
	表層(車道・路肩部)			平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	630.000	m2			施工 P 第0035号代価表
	アスファルト舗装工(出入口舗装(2))								
	下層路盤(車道・路肩部)				43.000	m2			
	下層路盤(車道・路肩部)			全仕上り厚(実数入力)(250 mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	43.000	m2			施工 P 第0036号代価表
	表層(車道・路肩部)				43.000	m2			
	表層(車道・路肩部)			平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	43.000	m2			施工 P 第0037号代価表
	コンクリート舗装工								
	コンクリート舗装				15.400	m2			
	コンクリート舗装 t=20cm				1.000	箇所			第0038号代価表
	区画線工								
	区画線工								
	溶融式区画線				180.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	180.000	m							第0043号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員	36.000	人日							
交通誘導警備員B	36.000	人日							第0044号代価表
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機44.26%, 労36.73%, 材19.01%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	44.260	%			K1
運転手（特殊）	36.730	%			R1
軽油	19.010	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	1	オープンカット
J 0 3 押土の有無	2	無し
J 0 4 障害の有無	1	無し
J 0 5 施工数量	3	5,000m ³ 未満

第 0002 号 代価表 路体(築堤)盛土

施工P(機0.70%, 労99.06%, 材0.24%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.700	%			K1
普通作業員	90.630	%			R1
特殊作業員	8.430	%			R2
軽油	0.240	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称 入力値 入力名称
施工幅員 1 2.5m未満

第 0003 号 代価表 法面整形

施工P(機9.71%, 労80.61%, 材9.68%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	9.710	%			K1
普通作業員	38.290	%			R1
運転手（特殊）	22.490	%			R2
土木一般世話役	19.830	%			R3
軽油	9.680	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	2	切土部
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 法面整形

施工P(機12.42%, 労75.20%, 材12.38%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	12.420	%			K1
普通作業員	33.110	%			R1
運転手（特殊）	28.760	%			R2
土木一般世話役	13.330	%			R3
軽油	12.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 整形箇所	1	盛土部
J 0 2 法面締固めの有無	2	無し
J 0 3 現場制約の有無	2	無し
J 0 4 土質	1	け質土、砂及び砂質土、粘性土
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機45.59%, 労39.52%, 材14.89%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	45.590	%			K1
運転手 (一般)	39.520	%			R1
軽油	14.890	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	9	6.5km以下

第 0006 号 代価表 整地

施工P(機23.13%, 労51.64%, 材25.23%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	23.130	%			K1
運転手（特殊）	51.640	%			R1
軽油	25.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0007 号 代価表 置換工 RB-40 $t = 4.5 \text{ cm}$

100.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
路床盛土 施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未満), 障害の有無(無し)	100.000	m3			施工P 第0008号 代価表
再生クラッシャーラン RB-40	133.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0008 号 代価表 路床盛土

施工P(機18.46%, 労65.59%, 材15.95%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ブルドーザ [湿地] 7 t 級	9.860	%			K1
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型] 運転質量 11 ~ 12 t	8.600	%			K2
運転手 (特殊)	45.480	%			R1
普通作業員	20.110	%			R2
軽油	15.950	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工幅員	3	4.0m以上
J 0 2 施工数量	1	20,000m3未満
J 0 3 障害の有無	1	無し

第 0009 号 代価表 人力路床面仕上げ

100.000 m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

第 0010 号 代価表 人力施工による植生工

1.000 m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）		1.000	m2			
合計						
				単位当り		
条件名称		入力値		入力名称		
J 0 1	工種区分	2		植生シート工（標準品）		
J 0 2	施工規模	4		250m2未満		
J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1		無		

第 0011 号 代価表 人力施工による植生工

1.000 m2 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要																
法面工（植生マット） 肥料袋付		1.000	m2																			
合計																						
				単位当り																		
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>工種区分</td><td>1</td><td>植生マット工</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工規模</td><td>4</td><td>250m2未満</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>時間制約を受ける場合の補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>								条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	工種区分	1	植生マット工	J 0 2	施工規模	4	250m2未満	J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																			
J 0 1	工種区分	1	植生マット工																			
J 0 2	施工規模	4	250m2未満																			
J 0 3	時間制約を受ける場合の補正	1	無																			

第 0012 号 代価表 床掘り

施工P(機19.87%, 労72.99%, 材7.14%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	19.870	%			K1
運転手（特殊）	39.960	%			R1
普通作業員	33.030	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	土質	1	土砂
J 0 2	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用

第 0013 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.48%, 労86.47%, 材4.05%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	8.900	%			K1
ランマ 質量60～80kg	0.580	%			K2
普通作業員	49.420	%			R1
特殊作業員	19.170	%			R2
運転手（特殊）	17.880	%			R3
軽油	3.200	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 2	土質	1	土砂
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0014 号 代価表 長尺U字溝(車道用・スラグ入り含む)[土木工事標準単価]

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																				
U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m																																							
長尺U字溝 車道用 KUR-300×300	5.000	個																																							
再生クラッシャーラン R B − 4 0	0.660	m 3																																							
諸雑費（まるめ）	1.000	式																																							
合計																																									
			単位当り																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>U字側溝種類</td><td>1</td><td>KUR300*300</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の有無</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工箇所による補正</td><td>1</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>基礎碎石施工の有無</td><td>1</td><td>有</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>基礎碎石の種類</td><td>4</td><td>再生クラッシャーラン RB-40</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>基礎碎石設計数量</td><td>0.55</td><td>0.55 m3/10m</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付	J 0 2	U字側溝種類	1	KUR300*300	J 0 3	夜間作業の有無	2	無	J 0 4	時間的制約の有無	1	無し	J 0 5	施工箇所による補正	1	無	J 0 6	基礎碎石施工の有無	1	有	J 0 7	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40	J 0 8	基礎碎石設計数量	0.55	0.55 m3/10m
	条件名称	入力値	入力名称																																						
J 0 1	作業区分	1	据付																																						
J 0 2	U字側溝種類	1	KUR300*300																																						
J 0 3	夜間作業の有無	2	無																																						
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し																																						
J 0 5	施工箇所による補正	1	無																																						
J 0 6	基礎碎石施工の有無	1	有																																						
J 0 7	基礎碎石の種類	4	再生クラッシャーラン RB-40																																						
J 0 8	基礎碎石設計数量	0.55	0.55 m3/10m																																						

第 0015 号 代価表

鋼鉄製蓋布設(長尺U字溝)(T25)[土木工事標準単価]

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1)	100.000	枚			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	据付
J 0 2	蓋版の種類	1	T-25 300用
J 0 3	夜間作業の有無	2	無
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し
J 0 5	施工箇所による補正	1	無

第 0016 号 代価表 コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価]

100.000 枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																								
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚																											
現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	100.000	枚																											
合計																													
			単位当り																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>蓋版の種類</td><td>6</td><td>IRL-300</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>夜間作業の有無</td><td>2</td><td>無</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工箇所による補正</td><td>1</td><td>無</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付	J 0 2	蓋版の種類	6	IRL-300	J 0 3	夜間作業の有無	2	無	J 0 4	時間的制約の有無	1	無し	J 0 5	施工箇所による補正	1	無
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	据付																										
J 0 2	蓋版の種類	6	IRL-300																										
J 0 3	夜間作業の有無	2	無																										
J 0 4	時間的制約の有無	1	無し																										
J 0 5	施工箇所による補正	1	無																										

第 0017 号 代価表 1号組立マンホール嵩上げ

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工 作業区分(調整コンクリートブロックを使用する),トラッククレーン賃料補正(標準(1.0))	1.000	組			第0018号 代価表
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工	1.000	組			第0019号 代価表
調整リング 600×150mm	1.000	個			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0018 号 代価表 蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工

1.000 組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t 吊		日			
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	調整コンクリートブロックを使用する
J 0 2	トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)

第 0019 号 代価表 蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工

1.000 組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0020 号 代価表 1号組立マンホール嵩下げ

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工 作業区分(調整コンクリートブロックを使用しない),トラッククレーン 賃料補正(標準 (1.0))	1.000	組			第0021号 代価表
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック撤去工	1.000	組			第0019号 代価表
調整金具 調整高 45mm	1.000	個			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0021 号 代価表 蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工

1.000 組 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要									
土木一般世話役		人												
特殊作業員		人												
普通作業員		人												
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4. 9 t 吊		日												
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式												
合計														
			単位当り											
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 作業区分</td><td>2</td><td>調整コンクリートブロックを使用しない</td></tr><tr><td>J 0 2 トラッククレーン賃料補正</td><td>1</td><td>標準 (1.0)</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 作業区分	2	調整コンクリートブロックを使用しない	J 0 2 トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)
条件名称	入力値	入力名称												
J 0 1 作業区分	2	調整コンクリートブロックを使用しない												
J 0 2 トラッククレーン賃料補正	1	標準 (1.0)												

第 0022 号 代価表 カブミラー, 道路標識基礎ブロック据付

10.000 個 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t 機械使用条件コード(0), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない), 機械損耗部品補正(普通), 供用日当り運転時間(時間), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間)		時間			第0023号 代価表
諸雑費 (率+まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 施工種別 1 据付 J 0 2 基礎ブロック1個当り重量 3 400kgを超え600kg以下					

第 0023 号 代価表

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t

1.000 時間 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																								
運転手（特殊）		人																																											
軽油	5.300	L																																											
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		時間																																											
合計																																													
			単位当り																																										
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>機械使用条件コード</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>岩石割増しコード</td><td>1</td><td>岩石工の割増対象にしない</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>機械損耗部品補正</td><td>1</td><td>普通</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>供用日当り運転時間</td><td></td><td>時間</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>交替制による割増し</td><td>1</td><td>交替制を適用しない</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>異常補正</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>基礎価格補正</td><td>1</td><td>しない</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>輸送補正</td><td>1</td><td>しない</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>運転日当り運転時間</td><td></td><td>時間</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	機械使用条件コード	0	0	J 0 2	岩石割増しコード	1	岩石工の割増対象にしない	J 0 3	機械損耗部品補正	1	普通	J 0 4	供用日当り運転時間		時間	J 0 5	交替制による割増し	1	交替制を適用しない	J 0 6	異常補正	0	0	J 0 7	基礎価格補正	1	しない	J 0 8	輸送補正	1	しない	J 0 9	運転日当り運転時間		時間
	条件名称	入力値	入力名称																																										
J 0 1	機械使用条件コード	0	0																																										
J 0 2	岩石割増しコード	1	岩石工の割増対象にしない																																										
J 0 3	機械損耗部品補正	1	普通																																										
J 0 4	供用日当り運転時間		時間																																										
J 0 5	交替制による割増し	1	交替制を適用しない																																										
J 0 6	異常補正	0	0																																										
J 0 7	基礎価格補正	1	しない																																										
J 0 8	輸送補正	1	しない																																										
J 0 9	運転日当り運転時間		時間																																										

第 0024 号 代価表 カブミラー, 道路標識基礎ブロック据付

10.000 個 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 機械使用条件コード(0), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない), 機械損耗部品補正(普通), 供用日当り運転時間(時間), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間)		時間			第0023号 代価表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 施工種別 2 撤去 J 0 2 基礎ブロック1個当り重量 3 400kgを超え600kg以下					

第 0025 号 代価表 構造物とりこわし

1.000 m3 当り

名称		数量	単位	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		1.000	m3			
合計						
				単位当り		
	条件名称		入力値		入力名称	
J 0 1	構造物区分		1		無筋構造物	
J 0 2	工法区分		1		機械施工	
J 0 3	時間的制約の有無		1		無し	
J 0 4	夜間作業の有無		1		無し	
J 0 5	低騒音・低振動対策		2		不要	

第 0026 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.42%, 労57.13%, 材27.45%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.490	%			K1
特殊作業員	19.600	%			R1
土木一般世話役	10.550	%			R2
普通作業員	8.730	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	23.290	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0027 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機13.49%, 労80.49%, 材6.02%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	13.490	%			K1																					
土木一般世話役	28.910	%			R1																					
運転手（特殊）	27.690	%			R2																					
普通作業員	23.890	%			R3																					
軽油	6.020	%			Z1																					
			（標準単価 積算単価		）																					
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 舗装版種別</td><td>1</td><td>アスファルト舗装版</td></tr><tr><td>J 0 2 障害等の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 3 騒音振動対策</td><td>1</td><td>不要</td></tr><tr><td>J 0 4 舗装版厚</td><td>1</td><td>15cm以下</td></tr><tr><td>J 0 6 積込作業の有無</td><td>1</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版	J 0 2 障害等の有無	1	無し	J 0 3 騒音振動対策	1	不要	J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下	J 0 6 積込作業の有無	1	有り	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																								
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版																								
J 0 2 障害等の有無	1	無し																								
J 0 3 騒音振動対策	1	不要																								
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下																								
J 0 6 積込作業の有無	1	有り																								
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																								

第 0028 号 代価表 殻運搬

施工P(機44.95%, 労38.97%, 材16.08%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.950	%			K1
運転手 (一般)	38.970	%			R1
軽油	16.080	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	3	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 7 運搬距離 (km) (DID区間無)	4	6.5km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0029 号 代価表 殻運搬

施工P(機41.69%, 労43.88%, 材14.43%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	41.690	%			K1
運転手 (一般)	43.880	%			R1
軽油	14.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離 (km) (DID区間有無)	3	5.7km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0030 号 代価表 アスファルト廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	1.000	t			処分費等
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 2	入力名称 掘削材 40cm以下		

第 0031 号 代価表 コンクリート廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下	1.000	t			処分費等
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 3	入力名称 道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下		

第 0032 号 代価表 コンクリート廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕

1.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	1.000	t			処分費等
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 区分	入力値 1	入力名称 コンクリート塊(無筋) 30cm以下		

第 0033 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.39%, 労18.06%, 材76.55%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] ブレード幅3. 1 m	2. 160	%			K1															
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	1. 710	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量8 ～2 0 t	0. 550	%			K3															
運転手 (特殊)	8. 450	%			R1															
特殊作業員	2. 800	%			R2															
普通作業員	2. 730	%			R3															
土木一般世話役	0. 820	%			R4															
再生クラッシャーラン R C - 4 0	74. 680	%			Z1															
軽油	1. 540	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚 (実数入力)</td><td>350</td><td>350 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>2</td><td>2層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚 (実数入力)	350	350 mm	J 0 2 施工区分	2	2層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚 (実数入力)	350	350 mm																		
J 0 2 施工区分	2	2層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0034 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機9.88%, 労33.13%, 材56.99%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）] ブレード幅3. 1 m	3. 960	%			K1																				
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] 運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	3. 130	%			K2																				
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～2 0 t	1. 010	%			K3																				
運転手（特殊）	15. 460	%			R1																				
特殊作業員	5. 150	%			R2																				
普通作業員	5. 030	%			R3																				
土木一般世話役	1. 520	%			R4																				
粒度調整碎石 M－3 0	53. 570	%			Z1																				
軽油	2. 810	%			Z2																				
			（標準単価 積算単価		）																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>材料</td><td>10</td><td>粒度調整碎石 M-30</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>150</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	材料	10	粒度調整碎石 M-30	J 0 6	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm	J 0 7	施工区分	1	1層施工	J 0 9	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	材料	10	粒度調整碎石 M-30																						
J 0 6	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm																						
J 0 7	施工区分	1	1層施工																						
J 0 9	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0035 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.35%, 労9.47%, 材89.18%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 870	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 8 ～ 2 0 t	0. 130	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 390	%			R1																		
運転手（特殊）	1. 940	%			R2																		
特殊作業員	1. 890	%			R3																		
土木一般世話役	0. 670	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	81. 560	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 060	%			Z2																		
軽油	0. 470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0036 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.39%, 労18.06%, 材76.55%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）] ブレード幅 3.1 m	2.160	%			K1															
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	1.710	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量 8～20 t	0.550	%			K3															
運転手（特殊）	8.450	%			R1															
特殊作業員	2.800	%			R2															
普通作業員	2.730	%			R3															
土木一般世話役	0.820	%			R4															
再生クラッシャーラン RC-40	74.680	%			Z1															
軽油	1.540	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>250</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>2</td><td>2層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	250	250 mm	J 0 2 施工区分	2	2層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	250	250 mm																		
J 0 2 施工区分	2	2層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0037 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.61%, 労13.99%, 材84.40%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1. 030	%			K1																		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 210	%			K2																		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量 3 ～ 4 t	0. 190	%			K3																		
普通作業員	4. 750	%			R1																		
運転手（特殊）	3. 300	%			R2																		
特殊作業員	3. 180	%			R3																		
土木一般世話役	1. 150	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	77. 400	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	6. 700	%			Z2																		
軽油	0. 270	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>3</td><td>1. 4m以上3. 0m以下</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	3	1. 4m以上3. 0m以下																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0038 号 代価表 コンクリート舗装 t=20cm

1.000 箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設 平均舗設厚(20cm以上)	15.400	m ²			第0039号 代価表
コンクリート舗装工(材料)	15.400	m ²			第0040号 代価表
基礎碎石 RB-40 t=15cm 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	15.400	m ²			施工P 第0041号 代価表
溶接金網 Φ6 100×100	14.600	m ²			
基面整正	15.400	m ²			施工P 第0042号 代価表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0039 号 代価表 コンクリート舗装工 人力舗設

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		
J 0 1	条件名称 平均舗設厚	入力値 1	入力名称 20cm以上		

第 0040 号 代価表 コンクリート舗装工(材料)

100.000 m2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
生コンクリート 2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	20.800	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0041 号 代価表 基礎碎石

施工P(機5.27%, 労73.08%, 材21.65%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	5.240	%			K1
普通作業員	35.030	%			R1
特殊作業員	14.830	%			R2
運転手（特殊）	13.970	%			R3
土木一般世話役	8.750	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.890	%			Z1
軽油	4.730	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 碎石の厚さ	3	12.5cmを超え17.5cm以下
J 0 2 碎石の種類	8	再生クラッシャーラン 40～0
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0042 号 代価表 基面整正

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	100.000	%			R1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称

入力値

输入名称

第 0043 号 代価表 区画線設置

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要																																																				
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m																																																							
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg																																																							
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg																																																							
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg																																																							
軽油	40.000	L																																																							
諸雑費（率+まるめ）	1.000	式																																																							
合計																																																									
			単位当り																																																						
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>夜間作業の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法区分</td><td>1</td><td>溶融式手動</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>豪雪補正の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>規格・仕様区分</td><td>1</td><td>実線 15cm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>時間的制約の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>塗布厚</td><td>1</td><td>1.5mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>排水性舗装に施工する場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 8</td><td>未供用区間の場合の補正</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>溶融式塗料規格</td><td>1</td><td>含有量15～18%</td></tr><tr><td>J 1 1</td><td>塗料区分</td><td>1</td><td>白</td></tr><tr><td>J 1 2</td><td>プライマー規格</td><td>1</td><td>アスファルト舗装</td></tr><tr><td>J 1 3</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	夜間作業の有無	1	無し	J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動	J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し	J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm	J 0 5	時間的制約の有無	1	無し	J 0 6	塗布厚	1	1.5mm	J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し	J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し	J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%	J 1 1	塗料区分	1	白	J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装	J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																																																						
J 0 1	夜間作業の有無	1	無し																																																						
J 0 2	施工方法区分	1	溶融式手動																																																						
J 0 3	豪雪補正の有無	1	無し																																																						
J 0 4	規格・仕様区分	1	実線 15cm																																																						
J 0 5	時間的制約の有無	1	無し																																																						
J 0 6	塗布厚	1	1.5mm																																																						
J 0 7	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し																																																						
J 0 8	未供用区間の場合の補正	1	無し																																																						
J 0 9	溶融式塗料規格	1	含有量15～18%																																																						
J 1 1	塗料区分	1	白																																																						
J 1 2	プライマー規格	1	アスファルト舗装																																																						
J 1 3	費用の内訳	1	全ての費用																																																						

第 0044 号 代価表 交通誘導警備員B

1.000 人日 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	1.000	人			
合計					
			単位当り		

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	180.000	m		20250501
Q001365003	U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	180.000	m		20250501
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	180.000	枚		20250501
Q001412001	法面工 (植生マット) 肥料袋付	7.000	m2		20250501
Q001413002	法面工 (植生シート) 肥料袋無 (標準品)	30.000	m2		20250501
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	5.000	m3		20250501
TJ000010	溶接金網 Φ 6 1 0 0 × 1 0 0	14.600	m 2		20250501
TJ000020	調整リング 600×150mm	1.000	個		20250501
TJ000030	調整金具 調整高 4 5 mm	1.000	個		20250501
Y000210000	生コンクリート 2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	3.203	m3		20250501
Z004350001	トラフィックペイント 熔融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白	102.600	kg		20250501
Z004352001	ガラスビーズ 0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	4.500	kg		20250501
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	4.500	kg		20250501
Z006702002	軽油	11.652	L		20250501
Z101000010	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) コンクリート塊 (無筋) 30cm以下	12.000	t		20250501
Z101000050	コンクリート廃材処理費 (中間処理施設) 道路用コンクリート製品 (メッシュ筋) 60cm以下	0.100	t		20250501
Z101001100	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	54.000	t		20250501
Z104005000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	384.280	m 3		20250501
Z120003210	鋼鉄製側溝蓋 (長尺U字溝用) T-25 300用 (IH0-1)	18.000	枚		20250501
Z140001210	長尺U字溝 車道用 KUR-300×300	90.000	個		20250501
Z140005210	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	162.000	枚		20250501

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	296.491	m3		20250501
Z002124002	粒度調整碎石 M - 3 0	120.023	m3		20250501
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (2 0)	84.673	t		20250501
Z004130002	アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	842.766	L		20250501
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ	0.009	枚		20250501
Z006702002	軽油	1,893.396	L		20250501
Z006704001	ガソリン レギュラー	2.479	L		20250501

元設計数量総括表

設計書名：令和7年度 町単道改第 2号
町道8-0375号線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
道路土工				式	1	1				
	掘削工			式	1	1				
		掘削		m3	668.4	670				
	路体盛土工			式	1	1				
		路体（築堤）盛土工（【施工幅員】	2.5m未満	m3	9.0	9				
	法面整形工			式	1	1				
		法面整形(切土部)		m2	6.6	7				
		法面整形(盛土部)		m2	28.2	30				
	残土処理工			式	1	1				
		土砂等運搬（【土質】）		m3	657.4	660				

元設計数量総括表

設計書名：令和7年度 町単道改第 2号
町道8-0375号線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		整地	残土受け入れ地での処理	m3	657.4	660				
地盤改良工				式	1	1				
	置換工			式	1	1				
		置換	RB-40 t=45cm	m3	283.5	280				
		路床均し	人力	m2	630.0	630				
法面工				式	1	1				
	植生工			式	1	1				
		植生シート		m2	28.2	30				
		植生マット		m2	6.6	7				
排水構造物工				式	1	1				

元設計数量総括表

設計書名：令和7年度 町単道改第 2号
町道8-0375号線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
	作業土工			式	1	1				
		床掘り	小規模	m3	9.0	9				
		埋戻し	小規模	m3	9.0	9				
	側溝工			式	1	1				
		長尺U字溝	KUR300×300	m	180.0	180				
		グレーチング 蓋	T-25, 300用	枚	18	18				
		コンクリート蓋	IRL-300	枚	162	162				
	集水枥・マンホール工			式	1	1				
		1号組立マンホール嵩上げ	既設MH-7	箇所	1	1				
		1号組立マンホール嵩下げ	既設MH-8	箇所	1	1				

元設計数量総括表

設計書名：令和7年度 町単道改第 2号
町道8-0375号線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
構造物撤去工				式	1	1				
	標識撤去工			式	1	1				
		カーブミラー撤去 ・移設		基	1	1				
	構造物取壊し工			式	1	1				
		コンクリート構造 物取壊し	無筋	m3	4.9	5				
		舗装版切断	As版, t=5cm	m	4.1	4				
		舗装版破砕	As版, t=5cm	m2	461.2	460				
	運搬処理工			式	1	1				
		殻運搬	As殻 舗装版	m3	23.1	23				
		殻運搬	Co殻 無筋	m3	4.9	5				

元設計数量総括表

設計書名：令和7年度 町単道改第 2号
町道8-0375号線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	元数量		変更出来高 数量	元設計数量と 変更設計 数量の差	変更設計数量	摘 要
					計算数量	設計数量				
		殻処分	As殻 掘削材	t	54.3	54				
		殻処分	Co殻, 二次製品	t	0.1	0.1				
		殻処分	Co殻, 無筋	t	11.5	12				
舗装工				式	1	1				
	アスファルト舗装工			式	1	1				
		下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石RC-40, t=35cm	m2	630.0	630				
		上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石M-30, t=15cm	m2	630.0	630				
		表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20), t=5cm	m2	630.0	630				
	出入口舗装(2)			式	1	1				
		路盤工	再生碎石RC-40, t=25cm	m2	42.8	43				

元設計数量総括表

設計書名：令和7年度 町単道改第 2号
町道8-0375号線道路改良工事

事業区分：道路新設・改築
工事区分：舗装

[illegible]

平均断面体積計算表

名 称：平均断面体積計算表

測 点	距 離 (m)	掘削			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
No. 20	—	5.9	—	—	
No. 20+6.116	6.116	8.4	7.15	43.7	BC. 5
No. 21	13.884	6.9	7.65	106.2	
No. 21+5.7	5.700	8.7	7.80	44.5	
No. 21+15.56	9.860	7.1	7.90	77.9	SP. 5
No. 22	4.440	7.0	7.05	31.3	
No. 23	20.000	7.2	7.10	142.0	
No. 23+5.004	5.004	7.8	7.50	37.5	EC. 5
No. 24	14.996	7.2	7.50	112.5	
No. 24+5.649	5.649	7.3	7.25	41.0	BC. 6
No. 24+10	4.351	7.3	7.30	31.8	
小 計	90.000			668.4	
合 計	90.000			668.4	

一般計算書

種 別：掘削工

細別／規格	算式／図	数量
掘削	本線(平均断面体積計算表より) V=668.4m ³	668.4 m ³

平均断面体積計算表

名 称：平均断面体積計算表

測 点	距 離(m)	2.5m未満			摘 要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体 積(m ³)	
No. 20	—	0.1	—	—	
No. 20+6.116	6.116	0.1	0.10	0.6	BC. 5
No. 21	13.884	0.1	0.10	1.4	
No. 21+5.7	5.700	0.1	0.10	0.6	
No. 21+15.56	9.860	0.1	0.10	1.0	SP. 5
No. 22	4.440	0.1	0.10	0.4	
No. 23	20.000	0.1	0.10	2.0	
No. 23+5.004	5.004	0.1	0.10	0.5	EC. 5
No. 24	14.996	0.1	0.10	1.5	
No. 24+5.649	5.649	0.1	0.10	0.6	BC. 6
No. 24+10	4.351	0.1	0.10	0.4	
小 計	90.000			9.0	
合 計	90.000			9.0	

一般計算書

種 別：路体盛土工

[illegible]

平均法長面積計算表

種 別：法面整形工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：法面整形(切土部)
 規 格：

測 点	距 離(m)	左側			右側			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
No. 20	—				0.1	—	—	
No. 20+6.116	6.116				0.0	0.05	0.3	BC. 5
No. 21	13.884							
No. 21+5.7	5.700							
No. 21+15.56	9.860							SP. 5
No. 22	4.440							
No. 23	20.000	0.0	—	—				
No. 23+5.004	5.004	0.1	0.05	0.3				EC. 5
No. 24	14.996	0.3	0.20	3.0				
No. 24+5.649	5.649	0.3	0.30	1.7				BC. 6
No. 24+10	4.351	0.3	0.30	1.3				
小 計	90.000			6.3			0.3	
合 計	90.000			6.3			0.3	

一般計算書

種 別：法面整形工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
法面整形(切土部)	平均法長面積計算表より $6.3 + 0.3 = 6.60\text{m}^2$	6.6 m2

平均法長面積計算表

種 別：法面整形工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：法面整形(盛土部)
 規 格：

測 点	距 離(m)	左側			右側			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
No. 20	—							
No. 20+6.116	6.116							BC. 5
No. 21	13.884							
No. 21+5.7	5.700				0.0	—	—	
No. 21+15.56	9.860				0.5	0.25	2.5	SP. 5
No. 22	4.440				0.5	0.50	2.2	
No. 23	20.000				0.4	0.45	9.0	
No. 23+5.004	5.004				0.2	0.30	1.5	EC. 5
No. 24	14.996				0.7	0.45	6.7	
No. 24+5.649	5.649				0.6	0.65	3.7	BC. 6
No. 24+10.00	4.351				0.6	0.60	2.6	
小 計	90.000			0.0			28.2	
合 計	90.000			0.0			28.2	

一般計算書

種 別：法面整形工

細別／規格	算 式 図	数 量
法面整形(盛土部)	平均法長面積計算表より A=28.2m ²	28.2 m ²

数量調書

種 別：残土処理工
ブロック：一般計算書
区 分：
細 別：土砂等運搬（【土質】）
規 格：

單位：m³

[illegible]

平均幅員面積計算表

種 別：置換工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：路床入替工
 規 格：路床用碎石, t=45cm

測 点	距 離(m)	左側			右側			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No. 20	—	3.50	—	—	3.50	—	—	
No. 20+6.116	6.116	3.50	3.500	21.4	3.50	3.500	21.4	BC. 5
No. 21	13.884	3.50	3.500	48.6	3.50	3.500	48.6	
No. 21+5.7	5.700	3.50	3.500	20.0	3.50	3.500	20.0	
No. 21+15.56	9.860	3.50	3.500	34.5	3.50	3.500	34.5	SP. 5
No. 22	4.440	3.50	3.500	15.5	3.50	3.500	15.5	
No. 23	20.000	3.50	3.500	70.0	3.50	3.500	70.0	
No. 23+5.004	5.004	3.50	3.500	17.5	3.50	3.500	17.5	EC. 5
No. 24	14.996	3.50	3.500	52.5	3.50	3.500	52.5	
No. 24+5.649	5.649	3.50	3.500	19.8	3.50	3.500	19.8	BC. 6
No. 24+10	4.351	3.50	3.500	15.2	3.50	3.500	15.2	
小 計	90.000			315.0			315.0	
合 計	90.000			315.0			315.0	

一般計算書

種 別：置換工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
置換 RB-40 t =45cm	平均幅員面積計算表より 【左側】 A=315. 0m2 【右側】 A=315. 0m2 $(315. 0+315. 0) \times 0. 45 = 283. 50\text{m}3$	283. 5 m3
路床均し 人力	置換平均幅員面積計算表より $315. 0\text{m}2 + 315. 0\text{m}2 = 630. 000\text{m}2$	630 m2

一般計算書

種 別：植生工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
植生シート	法面整形(盛土部)平均法長面積表より A=28.2m ²	28.2 m ²
植生マット	法面整形(切土部)平均法長面積計算表より A=6.6m ²	6.6 m ²

平均断面体積計算表

名 称：平均断面体積計算表(排水工)

測 点	距 離(m)	床掘			埋戻			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No. 20	—	0. 1	—	—	0. 1	—	—	
No. 20+6. 116	6. 116	0. 1	0. 10	0. 6	0. 1	0. 10	0. 6	BC. 5
No. 21	13. 884	0. 1	0. 10	1. 4	0. 1	0. 10	1. 4	
No. 21+5. 7	5. 700	0. 1	0. 10	0. 6	0. 1	0. 10	0. 6	
No. 21+15. 56	9. 860	0. 1	0. 10	1. 0	0. 1	0. 10	1. 0	SP. 5
No. 22	4. 440	0. 1	0. 10	0. 4	0. 1	0. 10	0. 4	
No. 23	20. 000	0. 1	0. 10	2. 0	0. 1	0. 10	2. 0	
No. 23+5. 004	5. 004	0. 1	0. 10	0. 5	0. 1	0. 10	0. 5	EC. 5
No. 24	14. 996	0. 1	0. 10	1. 5	0. 1	0. 10	1. 5	
No. 24+5. 649	5. 649	0. 1	0. 10	0. 6	0. 1	0. 10	0. 6	BC. 6
No. 24+10	4. 351	0. 1	0. 10	0. 4	0. 1	0. 10	0. 4	
小 計	90. 000			9. 0			9. 0	
合 計	90. 000			9. 0			9. 0	

一般計算書

種 別：残土処理工

[illegible]

一般計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 図	数 量
床掘り 小規模	平均断面体積計算表(排水工)より V=9.0m3	9.0 m3
埋戻し 小規模	平均断面体積計算表(排水工)より V=9.0m3	9.0 m3

一般計算書

種 別：側溝工


細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
長尺U字溝 KUR300×300	平面図(1)左側No.20～No.24+10より L1=87.9m 平面図(1)右側No.20～No.24+10より L2=92.1m $87.9+92.1=180.00\text{m}$	180.0 m
グレーチング蓋 T-25, 300用	(10m/箇所) 【KUR300×300】 $180.00/10=18\text{枚}$	18 枚
コンクリート蓋 IRL-300	【KUR300×300】 $180.00-18=162\text{枚}$	162 枚

単位数量計算書

細 別：長尺U字溝
規 格：KUR300×300

10.000m当り

略 図



材料／規格	算 式	数 量
長尺U字溝 KUR300×300	L=2.000 参考重量：561kg/本	5 本
基礎碎石 RB-40, t=10cm	0.550×10.0=5.50	5.5 m2
基面整正	基礎碎石より 0.550×10.0=5.50	5.5 m2

一般計算書


種 別：集水桧・マンホール工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1号組立マンホール嵩上げ 既設MH-7	平面図(1)より No.20+13.3 N=1箇所	1 箇所
1号組立マンホール嵩下げ 既設MH-8	平面図(1)より No.22+13.7 N=1箇所	1 箇所

單位數量計算書

細 別：1号組立マンホール嵩上げ
規 格：既設MH-7

1 箇所当り



材 料 / 規 格	算 式	数 量
調整リング撤去 t=100mm		1 個
調整リング t=150mm		1 個

単位数量計算書

細 別：1号組立マンホール嵩下げ
規 格：既設MH-8

1 箇所当り

略 図		
平面図 横断面図 縦断面図		
材料／規格	算 式	数 量
調整金具撤去 t=25mm		1 個
調整リング撤去 t=100mm		1 個
調整金具 t=45mm		1 個
モルタル量	モルタル厚 t=30mm $0.82 \times 0.82 \times 1/4 \times \pi \times 0.030 - 0.60 \times 0.60 \times 1/4 \times \pi \times 0.030 = 0.007$	0.007 m3

一般計算書

種 別：標識撤去工

細別／規格	算 式／ 図	数 量
カーブミラー撤去・移設	撤去平面図より SP. 5付近 N=1基	1 基

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート構造物取壊し 無筋	撤去工平面図より 【二次製品】 1号組立マンホールⅠ種撤去 既設MH-7 既設MH-8 調整リング t=10cm 59/2350×2.0個=0.05m3 【無筋コンクリート】 コンクリート舗装版破碎 t=20cm NO.21+5.7付近 A=24.4m2 24.4×0.20=4.88m3 既設MH-7 無収縮モルタル 0.002m3 (合計) 0.05+4.88+0.002=4.93m3	 4.9 m3
舗装版切断 As版, t=5cm	撤去平面図より No.20 4.1m	 4.1 m

平均幅員面積計算表

種 別：構造物取壊し工
 ブロック：一般計算書
 区 分：
 細 別：舗装版破碎
 規 格：As版, t=5cm

測 点	距 離(m)	舗装版掘削			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No. 20	—	4.60	—	—	
No. 20+6.116	6.116	4.70	4.650	28.4	BC. 5
No. 21	13.884	4.60	4.650	64.6	
No. 21+5.7	5.700	5.40	5.000	28.5	
No. 21+15.56	9.860	4.70	5.050	49.8	SP. 5
No. 22	4.440	5.50	5.100	22.6	
No. 23	20.000	4.70	5.100	102.0	
No. 23+5.004	5.004	4.70	4.700	23.5	EC. 5
No. 24	14.996	4.50	4.600	69.0	
No. 24+5.649	5.649	4.60	4.550	25.7	BC. 6
No. 24+10	4.351	4.60	4.600	20.0	
小 計	90.000			434.1	
合 計	90.000			434.1	

数量調書

種別：構造物取壊し工
ブロック：一般計算書
区分：
細別：舗装版破碎
規格：As版，t=5cm

單位：m2

[illegible]

一般計算書

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
舗装版破碎 As版, t=5cm	平均幅員面積表より 434.1m ² 数量調書より 27.1m ² (合計) 434.1+27.1=461.20m ²	461.2 m ²

一般計算書

種 別：運搬処理工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
殻運搬 As殻 舗装版	As舗装版取壊し(t=5cm) $461.2 \times 0.050 = 23.1\text{m}^3$	23.1 m ³
殻運搬 Co殻 無筋	コンクリート構造物取壊しより $V=4.90\text{m}^3$	4.9 m ³
殻処分 As殻 掘削材	$23.1 \times 2.35 = 54.29\text{t}$	54.3 t
殻処分 Co殻, 二次製品	二次製品 $0.05 \times 2.35 = 0.12\text{t}$	0.1 t
殻処分 Co殻, 無筋	無筋コンクリート $(4.88+0.002) \times 2.35 = 11.47\text{ t}$	11.5 t

平均幅員面積計算表

名 称：平均幅員面積計算表

測 点	距 離(m)	左側			右側			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No. 20	—	3.50	—	—	3.50	—	—	
No. 20+6.116	6.116	3.50	3.500	21.4	3.50	3.500	21.4	BC. 5
No. 21	13.884	3.50	3.500	48.6	3.50	3.500	48.6	
No. 21+5.7	5.700	3.50	3.500	20.0	3.50	3.500	20.0	
No. 21+15.56	9.860	3.50	3.500	34.5	3.50	3.500	34.5	SP. 5
No. 22	4.440	3.50	3.500	15.5	3.50	3.500	15.5	
No. 23	20.000	3.50	3.500	70.0	3.50	3.500	70.0	
No. 23+5.004	5.004	3.50	3.500	17.5	3.50	3.500	17.5	EC. 5
No. 24	14.996	3.50	3.500	52.5	3.50	3.500	52.5	
No. 24+5.649	5.649	3.50	3.500	19.8	3.50	3.500	19.8	BC. 6
No. 24+10	4.351	3.50	3.500	15.2	3.50	3.500	15.2	
小 計	90.000			315.0			315.0	
合 計	90.000			315.0			315.0	

一般計算書

種 別：アスファルト舗装工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石RC-40, t=35cm	平均幅員面積計算表より 【左側】 315.0m ² 【右側】 315.0m ² (合計) 315.0+315.0=630.00m ²	630.0 m ²
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石M-30, t=15cm	下層路盤より A=630.00m ²	630.0 m ²
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20), t=5cm	【本線】 下層路盤工(車道・路盤部)より A=630.00m ²	630.0 m ²

一般計算書

種 別：出入口舗装(2)

細別／規格	算式／図	数量
路盤工 再生砕石RC-40, t=25cm	平面図よりBC. 5付近 $A = 42.8 \text{ m}^2$	42.8 m ²
表層 再生密粒度アスコン (20) t=5cm	路盤工より $A = 42.8 \text{ m}^3$	42.8 m ²

一般計算書



種 別：コンクリート舗装工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート舗装 $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ $t=20\text{cm}$	平面図より No. 21+5.70付近 $A=15.4\text{m}^2$	1.0 箇所

単位数量計算書

細 別：コンクリート舗装
規 格：σ ck=21N/mm 2 t=20cm

1.000箇所当り

略 図		
コンクリート舗装  溶接金網 		
材料／規格	算 式	数 量
コンクリート	$15.4 \times 0.2 = 3.080 \text{ m}^3$	
σ ck=21N/mm2 高炉		3.080 m3
刷毛引き仕上げ	コンクリート舗装面積 $A = 15.4 \text{ m}^2$	
		15.400 m2
溶接金網	CAD計測 $A = 14.6 \text{ m}^2$	
φ 6 100×100		14.6 m2
基礎碎石	コンクリート舗装面積	
RB-40 t=15cm		15.400 m2
基面整正	コンクリート舗装面積	
		15.400 m2

一般計算書

種 別：区画線工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
溶融式区画線 実線・白・15cm	本線左側 平面図(1)より 88.3m 本線右側 平面図(1)より 91.8m 88.3+91.8=180.10m	180.1 m


一般計算書

種 別：交通管理工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
交通誘導警備員		1 式

平面図

S=1:500



業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第2号
路 線 名	町道8-0375号線道路改良工事
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	平 面 図
縮 尺	S=1:500
図面番号	全 10 葉の内 1 号 (/)
内容表示	NO.18 ~ EP

縦断図

V=1:100
H=1:500

町単道改第2号 町道8-0375号線道路改良工事 L=90.0m

工事終点
No.24+0.00

工事起点
No.20

下水マンホールφ650

既設M/H-6
高上げ

既設M/H-7
高上げ

既設M/H-8
高下げ

既設M/H-9
高上げ


既設M/H-10
高下げ

1:500


TP=50.000

片 摺	曲	況	現		画		計		
			測	距	追	地		盤	高
片摺付勾配図	線	NO.18 EC.4 NO.19 NO.20 BC.5 NO.21 NO.21+5.70 SP.5 NO.22 NO.23 EC.5 NO.24 BC.6 NO.25 SP.6 NO.26 EC.6 NO.27 BC.7 NO.28 NO.28+6.00 SP.7 NO.29 EC.7 NO.30 NO.31 NO.32 NO.33 NO.34 NO.35 NO.36	9.564 11.772 8.228 20.000 6.116 13.884 5.700 9.860 4.440 20.000 5.004 14.996 5.649 14.351 12.417 7.583 19.184 0.816 15.631 4.369 6.000 3.316 10.684 3.001 16.999 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000	360.000 371.772 380.000 400.000 406.116 420.000 425.700 435.560 440.000 460.000 465.004 480.000 485.649 500.000 512.417 520.000 539.184 540.000 555.631 560.000 566.000 569.316 580.000 583.001 600.000 620.000 640.000 660.000 680.000 700.000 720.000	63.81 64.05 64.24 64.50 64.64 64.79 64.82 64.75 64.73 64.46 64.43 64.25 64.15 63.90 63.62 63.47 63.10 63.08 62.83 62.76 62.73 62.70 62.63 62.61 62.51 62.41 62.32 62.22 62.13 62.03 61.88	64.910 64.885 64.868 64.835 64.812 64.782 64.763 64.707 64.673 64.457 64.397 64.205 64.121 63.882 63.653 63.512 63.136 63.140 62.883 62.821 62.742 62.701 62.584 62.555 62.416 62.300 62.190 62.080 62.007 62.030 62.000	1.100 0.835 0.628 0.325 0.172 0.008 0.057 0.043 0.057 0.003 0.033 0.045 0.029 0.018 0.033 0.042 0.058 0.060 0.053 0.061 0.012 0.001 0.046 0.055 0.094 0.110 0.130 0.140 0.123 0.000		

標準断面図




DL=63.000




DL=61.000

舗装構成図


S=1:10




出入口舗装(1)
(W<4.0m, 出入口)




出入口舗装(2)
(4.0m≦W<8.0m, 出入口)




出入口舗装(3)
(碎石舗装・RC-40)



間詰コンクリート
(平均幅各種・t=10cm)



コンクリート舗装




業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第 2 号
路 線 名	町道8-0375号線道路改良工事
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	標 準 断 面 図
縮 尺	図示
図面番号	全 10 葉の内 3 号 (/)
内容表示	

横断図(13) S=1:100

土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	0.1	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	-	右側
舗装版掘削	m	4.60	


種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	5.9	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工



土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.2	右側
舗装版掘削	m	4.70	


種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	3.1	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	1.8	擁壁工
埋 戻 し	m2	1.1	擁壁工



土工数量表


種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.8	右側
舗装版掘削	m	4.40	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	1.6	
盛土(2.5未満)	m2	0.2	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	2.4	擁壁工
埋 戻 し	m2	1.8	擁壁工



業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第2号
路 線 名	町道8-0375号線道路改良工事
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	横 断 図 (1 3)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 10 葉の内 4 号 (/)
内容表示	EC.4 ～ NO.20

横断図(14) S=1:100




土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	-	右側
舗装版掘削	m	5.40	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	8.7	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

DL=61.000




土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	-	右側
舗装版掘削	m	4.60	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	6.9	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

DL=61.000



土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	-	右側
舗装版掘削	m	4.70	


種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	8.4	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

DL=61.000

業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第2号 町道8-0375号線道路改良工事
路 線 名	町道8-0375号線
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	横 断 図 (1 4)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 10 葉の内 5 号 (/)
内容表示	BC.5 ～ NO.21+5.70

横断図(15) S=1:100

DL=61.000




土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.4	右側
舗装版掘削	m	4.70	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	7.2	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

DL=61.000




土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.5	右側
舗装版掘削	m	5.50	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	7.0	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

DL=61.000




土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	-	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.5	右側
舗装版掘削	m	4.70	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	7.1	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第2号 町単道8-0375号線道路改良工事
路 線 名	町道8-0375号線
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	横 断 図 (1 5)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 10 葉の内 6 号 (/)
内容表示	SP.5 ～ NO.23

横断図(16) S=1:100




DL=61.000

土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	0.3	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.6	右側
舗装版掘削	m	4.60	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	7.3	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工




DL=61.000

土工数量表

種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	0.3	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.7	右側
舗装版掘削	m	4.50	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	7.2	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工



DL=61.000

土工数量表


種 別	単位	数 量	備 考
切土法面整形	m	0.1	左側
切土法面整形	m	-	右側
盛土法面整形	m	-	左側
盛土法面整形	m	0.2	右側
舗装版掘削	m	4.70	

種 別	単位	数 量	備 考
掘 削	m2	7.8	
盛土(2.5未満)	m2	0.1	
盛土(2.5~4.0m)	m2	-	
盛土(4.0m以上)	m2	-	
床 掘 り	m2	0.1	排水構造物工
埋 戻 し	m2	0.1	排水構造物工
床 掘 り	m2	-	擁壁工
埋 戻 し	m2	-	擁壁工

業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第2号 町道8-0375号線道路改良工事
路 線 名	町道8-0375号線
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	横 断 図 (1 6)
縮 尺	S=1:100
図面番号	全 10 葉の内 7 号 (/)
内容表示	EC.5 ～ BC.6

構造図(1)

1号マンホール標準図 S=1:20



既設 1号組立マンホール数量表

マン ホー ル 番 号	マン ホー ル 深	流出管		管種	最大落差	副管		ブロック類																無収縮モルタル			鉄蓋																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		径mm				径 mm	管種	底版		躯体ブロック					直 壁					斜 壁			調整リング			調整金具 MWB	モルタル厚	モルタル量	T-25	T-14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		管底高						(cm)	(cm)	(cm)					(cm)			(cm)			(mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		m	m					13 個	60 個	90 個	120 個	150 個	180 個	30 個	60 個	90 個	120 個	150 個	180 個	30 個	45 個	60 個	5 個	10 個	15 個	25 個	45 個	mm			m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

1号組立マンホール高下げ


マン ホー ル 番 号	高 下 げ 高	ブロック類															無収縮モルタル			鉄蓋							
		底版 (cm)	躯体ブロック (cm)					直 壁 (cm)					斜 壁 (cm)			調整リング (cm)			調整金具 MWB (mm)	モルタル厚 (mm)	モルタル量 (m3)	T-25	T-14				
			13	60	90	120	150	180	30	60	90	120	150	180	30	45	60	5						10	15	25	45
			個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個						個	個	個	個
			m																								
既設MH-8	0.070																			1	30	0.007					
合計																											

1号組立マンホール高上げ

マン ホー ル 番 号	高 上 げ 高	ブロック類																		無収縮モルタル			鉄蓋			
		底版	躯体ブロック						直 壁						斜 壁			調整リング			調整金具 MWB	モルタル厚	モルタル量	組	粗	
			(cm)						(cm)						(cm)			(cm)			(mm)	mm	m3			
			13	60	90	120	150	180	30	60	90	120	150	180	30	45	60	5	10	15	25					45
			個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個					個
既設MH-7	0.040																		1	-10(10)						
合計																										

※ () 内数値は既設と合わせた合計モルタル厚を示す


長尺U字溝 S=1:10




長尺U字溝 KUR-300×300 材 料 表			10.0m当り
名 称	規 格	算 式	数 量
長尺U字溝	KUR-300×300	L=2.0m/本 561kg/本	5.0本
基礎砕石	RB-40 t=10cm	0.55×10.0	5.50m2
基面整正			5.50m2
側溝蓋	IRL-300 車道用	L=1.0m/本 136kg/本	9 枚
側溝蓋	T-25・300	L=1.0m/本 41.1kg/本 10.0m/箇所	1 枚

業務年度	令和 7 年度
業 務 名	町単道改第2号 町道8-0375号線道路改良工事
路 線 名	町道8-0375号線
業務箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	構 造 図
縮 尺	図示
図面番号	全 10 葉の内 8 号 (/)
内容表示	

撤去平面図 S=1:500



既設MH-10嵩下げ詳細図



	既設	嵩下げ
蓋及び受枠	110	110
調整金具	45	25
モルタル厚	40	20
調整リング	50	100
斜壁	450	300
合計	650	530

施工年度	令和 7 年度
工 事 名	町単道改第2号
路 線 名	町道8-0375号線道路改良工事
工事箇所	東茨城郡城里町大字高久地内
図面種別	既設MH-10嵩下げ詳細図
縮 尺	S=1:10
図面番号	全 10 葉の内 10 号 (/)
内容表示	