

工 事 番 号		城 里 町													
令和 7 年度		町 長		副 町 長		課 長		課 員		所 長		所 員		担 当 者	
令和 7 年度 環境センター脱臭用活性炭入替業務								起 工 設計書 第1回変更		東茨城郡城里町下古内1680 城里町環境センター					
設 計 概 要	設計内訳 脱臭用活性炭入替委託 ① 活性炭(MYT-48)入替								施工方法	請 負・直 営					
									施工期間	令和 年 月 日まで 日間					
									延期・中止	令和 年 月 日まで 日間					
										令和 年 月 日まで					
									起工年月日	令和 7 年 8 月 19 日					
									完了年月日	令和 年 月 日					
									履行期限	令和 8 年 3 月 19 日					
									請負人						
変 更 理 由															
費 目		起 工			第 1 回 変 更			第 2 回 変 更			増 △ 減				
起 工 額 設計															
請 負 対 する 額 又 は 請 負 額 請負 設計															
工 事 価 格 請負 設計															
測 量 試 験 費 又 は 工 事 雑 費 請負 設計															
消 費 税 相 当 額 請負 設計															
請 負 決 定 額 請負 設計															
変更請負算定基礎・変更請負額＝変更請負に対する額×請負比率（ $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に対する額}}$ ）															

令和7年度 環境センター脱臭用活性炭入替業務仕様書

- 1 業務名 令和7年度 環境センター脱臭用活性炭入替業務
- 2 場所 茨城県東茨城郡城里町下古内 1680 城里町環境センター
- 3 期間 契約日の翌日から令和8年3月19日まで
- 4 業務内容 脱臭用活性炭の入替業務を行う。
- 5 活性炭脱臭塔概要
 - ・型式：単層式活性炭吸着塔（活性炭脱臭方式）：MAC105SP-1F） 数量 1 基
 - ・処理風量：5,800 m³ N/h ・活性炭通過速度：0.39m/s
 - ・充填層厚：254mm ・材質：SS400、SGP
- 6 交換材料
 - ・活性炭種類：ミウラ化学装置（株）活性炭 4～8 メッシュ 破碎炭
 - ・品番：MYT-48
 - ・嵩比重：430 kg/m³
 - ・使用量：555 kg
- 7 活性炭入替委託
 - ・劣化炭取出、使用炭の充填
 - ・交換作業の際には、脱臭塔以外の脱臭設備類に於いても点検を実施し異常の有無を確認する。
- 8 性能・動作確認業務
 - ・脱臭設備の性能・動作確認を行うこと。
- 9 劣化炭処理
 - ・関係法令を遵守し適切な処理を行う事
- 10 提出書類
 - ・契約時 ①業務委託契約書 ②工事工程表 ③着工届 ④現場代理人及び主任技術者届
⑤業務の一部委任者・下請負人通知書(下請負人に一部業務を委任する場合)
⑥業務費内訳書
 - ・完成時 ①業務完了通知書 ②完成図書(写真、所見、次回交換部品リスト等を含む)
 - ・検査結果合格後 ①請求書
- 11 その他
 - ・本業務は通常運転での施工となるため、運転に支障がないよう計画し実施すること。
 - ・入札に関しては、本仕様書及び現場状況を確認の上、入札を行うこと。

委託設計書

設 計	令和	7	年	8	月	19	日
着手予定	令和		年		月		日
完了予定	令和	8	年	3	月	19	日

委託名称 令和7年度 環境センター脱臭用活性炭入替業務

履行場所 茨城県東茨城郡城里町下古内1680 城里町環境センター内

委託価格（税抜）： 円

委託価格（税込）： 円 （内消費税： 円）

[illegible]